













SEGU KONSTRUKCIJU TIPI	
1. TIPS. ASFALTBETONA SEGUMS	ASFALTBETONS AC 11 SURF, H=4 CM ASFALTBETONS AC 16 BASE, H=8 CM NESAIŠTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, H=25 CM SALIZTURĪGĀ KĀRTA, H=50 CM ESOŠĀ VAI UZBĒRUMA GRUNTS
2. TIPS. ASFALTBETONA SEGUMS	ASFALTBETONS AC 6 SURF, H=5 CM NESAIŠTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, H=20 CM SALIZTURĪGĀ KĀRTA, H=30 CM ESOŠĀ VAI UZBĒRUMA GRUNTS
3. TIPS. MINERĀLMATERIĀLU SEGUMS	NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAIS. 0/32s, H=10-12 CM
ZĀLĀJA SEGUMS	AUGU ZEME APSĒTA AR ZĀLĀJA SĒKLĀM, H=10 CM
UZBĒRUMA GRUNTS	
ESOŠAIS RELJEFS	
BETONA APMALE 100X20X8 BETONA C30/37 PAMATĀ	
BETONA APMALE 100X30X15 BETONA C30/37 PAMATĀ	

					4.	
					3.	
					2.	
					1.	
IZSTRĀDĀJA	PĀRBAUDĪJA	APSTIPRINĀJA	DATUMS	IZMAIŅU SATURS	IZMAIŅU NR.	
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS			PASŪTĪTĀJS	MĀRUPES NOVADA DOME	PASŪTĪTĀJS 13-2/1310-2016	
 PRO VIA ANTONIJAS 18, RĪGA, LATVIJA TEL. +371 67332336 PROVIA@PROVIA.LV			BŪVPROJEKTS			
			ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE			
AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	RASEJUMS	VEIDS	
BP VADĪTĀJS	M. PĒTERSONS		10.04.2017.		BP	MARKA UN NUMURS
DAĻAS VADĪTĀJS	N. KALNIŅŠ		10.04.2017.			
PROJEKTĒTĀJS	E. GRĀVELSINĀ		10.04.2017.		MĒROGS	1:50
PROJEKTĒTĀJS					ARHĪVA NR.	





**SEGU KONSTRUKCIJU TIPI**

<b>1. TIPS. ASFALTBETONA SEGUMS</b>	
$Ev_2 > 150 \text{ MPa}$	 <p>ASFALTBETONS AC 11 SURF, H=4 CM            ASFALTBETONS AC 16 BASE, H=8 CM            NESAIŠTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, H=25 CM            SALIZTURĪGĀ KĀRTA, H=50 CM            ESOŠĀ VAI UZBĒRUMA GRUNTS</p>
$Ev_2 > 45 \text{ MPa}$	
<b>2. TIPS. ASFALTBETONA SEGUMS</b>	
$Ev_2 > 90 \text{ MPa}$	 <p>ASFALTBETONS AC 6 SURF, H=5 CM            NESAIŠTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, H=20 CM            SALIZTURĪGĀ KĀRTA, H=30 CM            ESOŠĀ VAI UZBĒRUMA GRUNTS</p>
$Ev_2 > 45 \text{ MPa}$	
<b>3. TIPS. MINERĀLMATERIĀLU SEGUMS</b>	
	 <p>NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAIS. 0/32s, H=10-12 CM</p>
<b>ZĀLĀJA SEGUMS</b>	
	 <p>AUGU ZEME APSĒTA AR ZĀLĀJA SĒKLĀM, H=10 CM</p>
	 <p>UZBĒRUMA GRUNTS</p>
	ESOŠAIS RELJEFS
 <p>BETONA APMĀLE 100X20X8 BETONA C30/37 PAMATĀ</p>	
 <p>BETONA APMĀLE 100X30X15 BETONA C30/37 PAMATĀ</p>	

[illegible]