

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

1. Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz:

- SIA "LATTELECOM" izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.37.1-10/2218/0854 no 27.04.2016.g. .

2. Būvprojektā paredzēts sekojošs darbu apjoms:

- Paredzēta 2-kanālu elektronisko sakaru kanalizācijas izbūve gar Avotu ielu no esošās SIA "LATTELECOM" akas Brūkļu ielā (KA-647) līdz Avotu ielai 47 un no Avotu ielas 50 līdz Daugavas ielai, savienojot to ar saistīto projektu gar Kursīšu ielu, un 9 sakaru kanalizācijas aku (8 - KP-PEH tipa un 1 – KKC-2 tipa) uzstādīšana;
- Paredzēta jauna sadales skapja SIS-1 uzstādīšana;
- Paredzēta esošā sadales skapja 210760C0056* demontāža un visus abonentus, kuri bija pieslēgti šajā skapī, pārslēgt jaunajā skapī, abonentus, kuri bija pieslēgti 210760C0051* skapī Daugavas ielā 19, pārslēgt izbūvējamajā skapī;

Paredzēta esošās sakaru kanalizācijas un esošo zemē guldīto kabeļu gar Avotu ielu (Ltr ~500m) demontāža;

Cauruļu ieguldīšanas dziļums ir 1.0m, izņemot šķērsojuma vietas ar citām komunikācijām (skatīt rasējumā).

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, veikt esošo un rekonstruējamo komunikāciju (kabeļu) šurfēšanu un precizēt to novietojumu plānā (dabā) un projektā. Visas piesaistes precizēt būvniecības laikā atbilstoši reālajai situācijai. Visus darbus veikt tikai pēc vertikāla plānojuma darbu beigšanas (saskaņā ar detālplānojumu). Nepieciešamības gadījumā koriģēt iebūvēšanas vietu vai nosacījumus, saskaņojot ar pasūtītāju un informējot projekta autorus.

Pirms celtniecības darbu sākuma organizācijai, kas veic celtniecības darbus, darbu gaitu un laiku saskaņot ar zemes gabalu īpašnieku vai pārvaldnieku.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jauno būvējamo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Tranšeju un bedru izveidošanai esošo elektrokabeļu, sakaru kanalizācijas, balstu pamatu un koku sakņu tuvumā jāveic ar rokām.

Visi sakaru kanalizācijas būvniecības darbi jāveic pēc vertikālās un horizontālās zemes planēšanas darbiem, pēc ūdensvada, drenāžas un sadzīves kanalizācijas ieguldīšanas, ievērojot piesaistes, kas izdotas elektrokabeļu ieguldīšanai.

Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot sienas, jumtu segumu, zaļo zonu.

Visus darbus veikt saskaņā ar SIA „Lattelecom” standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajām normām "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli".

DARBA AIZSARDZĪBA

Personāla drošības nodrošināšanai sakaru līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus.