



Griezumus 1-1  
Pk 0+15.45




Karstais asfalts AC 8 surf, h=3cm, S III
Karstais asfalts AC 16 surf, h=5cm, S IV
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm, N III
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm, N IV
Salizturīgais slānis, h=30cm, Kf>1m/dnn
Esošā grunts (sabīvēta, profilēta)

Griezumus 2-2  
Pk 2+58.40



Karstais asfalts AC 8 surf, h=3cm, S III
Karstais asfalts AC 16 surf, h=5cm, S IV
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm, N III
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm, N IV
Salizturīgais slānis, h=30cm, Kf>1m/dnn
Esošā grunts (sabīvēta, profilēta)

- Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.
  2. Izmantotajiem materiāliem jāatbilst visiem pastāvošajiem standartiem un prasībām.
  3. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
  4. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā griezumus dotie.
  5. Zaļās zonas izbūve veicama ar veltīšanu.
  6. Nomalu izbūve veicama ar ieklājēju.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts:  Avoļu ielas pārbūve		<div></div> <div>SIA "BM Projekts" Vīrsu iela 12-47, Tīraļne, Mārupes nov., LV-2167</div>
	Paraksts	Datums	Adrese: Avoļu iela posmā no Daugavas ielas līdz Brūķeru ielai, Mārupe, Mārupes novads		
CD. vad.	Didzis Dāle	11.01.2016	Lapas nosaukums:		
Izstrādāja	Reinis Martinsons	11.01.2016	Griezumī		