


SHĒMA

Koka atsiešana un stādbedres sagatavošana

SKATS AA



1. Stādvieta kokiem jāierīko 1x1m platumā un 0,8 m dziļumā, stādvieta jāapber ar priežu mizas mulču 8cm.
2. Kokus nostiprināt ar 3 apaļkoka balstiem un līnu vai sintētisku lentu 5cm platu (balsta augstums 2/3 no koka augstuma).
3. Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skarajās zonās;
4. Visiem apstādījumiem paredzēt līgadēju vainaga veidošanu;
5. Stādu konteineru lielumus norādīts lītros. Konteineru lielumai iespējams precizēt uz vietas stādaudzētavā, taču pieņemt ne mazāku par projektā norādīto. Augu konteineru lielumus nav noteicošais, galvenokārt ņemt vērā stādaugu augstumus;
6. Pieļaujama konteinerstādu aizstāšana ar kailsakņu stādiem;
7. Izvēlēts klimatskajai zonai atbilstošs augu sortiments;
8. Apstādījumu dobiņu un zāliena auglīgās augsnes ierīkošanai izmantot pievesto auglīgo augsni;
9. Stādbedres caurmēram jābūt par 45-60 cm lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamola augšdaļai jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu. Pēc iestādīšanas sakņu kakls var atrasties zem virskārtas, jo, augsnei sablīvējoties, tas būs vienā līmenī ar augsnes virskārtu;
10. Augu stādiem jābūt kvalitatīviem, tiem jānodrošina vismaz 5 gadu garantija

PROJEKTĒTO KOKAUGU SPECIFIKĀCIJA

Latīniskais nosaukums	Šķirne	Latviskais nosaukums	Pieauguša auga parametri		Stādmateriāla parametri		Stāda sakņu sist. attālums (m)	Daudzums (gab.)
			H(m)	Vaināga diametrs(m)	H(m)	Vaināga diametrs(m)		
LAPU KOKAUGI								
<i>Sorbus aucuparia</i>	<i>Fastigiata</i>	parastais pīlādzis	10.00	4.00	Pa 2.5	-	C20	6.00
KOPĀ								39

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Avoļu ielas pārbūve		
	Paraksts	Datums	Adrese: Avoļu iela posmā no Daugavas ielas līdz Brīkleļu ielai, Mārupē, Mārupes novads		
			Lapas nosaukums:		
CD. vad.	Didzis Dāle	11.01.2016	Tipveida elementi. Koka stādīšana.		
Izstrādāja	Reinis Martinsons	11.01.2016			
			Stādīja	Lapas	Ras. Nr.
			BP		CD-5-5



SIA "BM Projekts"  
Višņu iela 12-47,  
Tīraļne, Mārupes nov.,  
LV-2167

©All rights reserved.  
©Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu

Līguma nr.: 5-21/619-2015  
Atrīva nr.: 5-21/619-2015  
Mērogs: b/m