



ATVAIRBARJERA  
(AR SAMAZINĀTA GARUMA ENKURPOSMU)



## Atvairbarjeras apzīmējums plānā

## Piezīmes:

1. Izmeņi un augstumi doti metros.
2. Atvaiņbarjeras uzstādīt atbilstoši LVS 94:2012 "Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļu norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi".
3. Ceļa šķērsvirzienā metāla barjera jānovieto ne tuvāk par 0,5 m no brauktuves malas.
4. Barjeras statņa asij jābūt ne mazāk par 0,35 m no ceļa klātnes šķautnes
5. Atvaiņbarjerām nodrošināt noturības klasi T1.
6. Barjeru novietojumu skatīt CD-1 rasējumu lapās.
7. Barjeru uzstādīšanu un montāžu veikt ievērojot satiksmes brīvības prasības.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes nov., LV-2167			Objekts:  Avoču ielas pārbūve	
	Paraksts	Datums	Adrese: Avoču iela posmā no Daugavas ielas līdz Brūkleņu ielai, Mārupē, Mārupes novads	
CD. vad.	Didzis Dāle	11.01.2016	Lapas nosaukums:	
Izstrādāja	Reinis Martinsons	11.01.2016	Tipveida elementi.	
			Atvaļinājuma	
				
			SIA "BM Projekts" Virsu iela 12-47, Tīraite, Mārupes nov., LV-2167	
©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēsiņu likumu				
Līguma nr.: 5-21/619-2015 Arhīva nr.: 5-21/619-2015 Mērogs: 1 : 250		Stadija      Lapas      Ras. Nr.		
BP		CD-5-4		