



Griezum 3-3
Pk 4+64.80



Karstais asfalts AC 8 surf, h=3cm, S III
Karstais asfalts AC 16 surf, h=5cm, S IV
Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10cm, N III
Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=15cm, N IV
Salzturīgais slānis, h=30cm, Kf>1m/dnn
Esošā grunts (sablīvēta, profilēta)

- Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.
 2. Izmantotajiem materiāliem jāatbilst visiem pastāvošajiem standartiem un prasībām.
 3. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
 4. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumņi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā griezumos dotie.
 5. Zaļās zonas izbūve veicama ar veltīgošanu.
 6. Nomāju izbūve veicama ar iekārtu.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167				Objekts: Avotu ielas pārbūve		<div><div>SIA "BM Projekts" Vīrsu iela 12-47, Tīraļne, Mārupes nov., LV-2167</div></div>		
		Paraksts	Datums	Adrese: Avotu iela posmā no Daugavas ielas līdz Brūķeņu ielai, Mārupe, Mārupes novads				
CD. vad.	Didzis Dāle		11.01.2016	Lapas nosaukums:		Griezumņi		
Izstrādāja	Reinis Martinsons		11.01.2016					
						Stadija	Lapas	Ras. Nr.
						BP		CD-3-2