

I STĀVA EKSPLIKĀCIJA		
NR	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA
101.	Vestibils	17.9 m²
102.	Vestibils	57.6 m²
103.	Zāle	141.7 m²
104.	Kāpņu telpa	33.4 m²
105.	Palīgtelpa	9.4 m²
106.	Sarga telpa	3.6 m²
107.	Tualetes kabīnete	1.1 m²
108.	Ģērbtuļba	19.1 m²
109.	Gaiteņi	43.7 m²
110.	WC	4.8 m²
111.	Elektrosadale	3.0 m²
112.	Mednieku	19.5 m²
113.	Dušaiņa	6.1 m²
114.	Sanmezgls	3.6 m²
115.	Ģērbtuve	12.7 m²
116.	Dušas telpa	2.7 m²
117.	WC	2.5 m²
118.	Apkopēja telpa	8.1 m²
119.	Kāpņu telpa	24.9 m²
120.	Sanmezgls Nr.1	14.9 m²
121.	Vējtvera	10.0 m²
122.	Galdniecīga Nr.1	48.5 m²
123.	Grupas telpa Nr.1	71.8 m²
124.	Ģērbtuve ar āršlīzmas skapi Nr.1	22.5 m²
125.	Vējtvera	10.5 m²
126.	Galdniecīga Nr.2	50.0 m²
127.	Grupas telpa Nr.2	71.8 m²
128.	Ģērbtuve ar āršlīzmas skapi Nr.2	17.7 m²
129.	Vējtvera Nr.2	4.0 m²
130.	Sanmezgls Nr.2/3	31.9 m²
131.	WC	1.4 m²
132.	Vējtvera Nr.3	4.0 m²
133.	Ģērbtuve ar āršlīzmas skapi Nr.3	17.7 m²
134.	Grupas telpa Nr.3	71.8 m²
135.	Galdniecīga Nr.3	48.5 m²
136.	Galdniecīga Nr.4	48.5 m²
137.	Grupas telpa Nr.4	71.8 m²
138.	Ģērbtuve ar āršlīzmas skapi Nr.4	17.3 m²
139.	Vējtvera Nr.4	4.0 m²
140.	Sanmezgls Nr.4/5	31.9 m²
141.	WC	1.4 m²
142.	Vējtvera Nr.5	4.0 m²
143.	Ģērbtuve ar āršlīzmas skapi Nr.5	17.7 m²
144.	Grupas telpa Nr.5	71.8 m²
145.	Galdniecīga Nr.5	50.0 m²
146.	Grupas telpa Nr.6	71.8 m²
147.	Ģērbtuve ar āršlīzmas skapi Nr.6	22.7 m²
148.	Galdniecīga Nr.6	48.5 m²
149.	Sanmezgls Nr.6	14.9 m²
150.	Kāpņu telpa	24.2 m²
151.	Gaiteņi	38.6 m²
152.	Neliela velas mašīnāsvai	3.6 m²
153.	Tīrās velas mašīnāsvai	4.0 m²
154.	Velas mazgāšanas	15.6 m²
155.	Gaiteņi	12.1 m²
156.	Virtuves vadītāja telpa	5.1 m²
157.	Ģērbtuve	3.9 m²
158.	Duša	2.0 m²
159.	WC	2.2 m²
160.	Gaiteņi	4.6 m²
161.	Saldēju mašīnasvai, pārmaņstrādāt	7.0 m²
163.	Vietu aukstumkamerai	4.4 m²
165.	Sauso produktu mašīnasvai	3.3 m²
166.	Gaļas apstrādei, aukstā mež.	4.4 m²
167.	Virtuves trauku mazgāšanas	3.2 m²
168.	Trauku mazgāšanas	5.1 m²
169.	Virtuve	26.7 m²
170.	Palīgtelpa	9.4 m²
171.	Palīgtelpa	9.5 m²
172.	Ēdamzāle	176.6 m²
173.	Lifta šahta	2.2 m²
	Kopā 1. stāvā:	1784.9 m²

APZĪMĒJUMI

gaismekļi

L1	LED panelis griestos Ø145 mm, 120°, 3500K, 900Lm, IP44, 9W (ELMO)
L2	LED gaismekļa pie griestiem Ø172 mm, 120°, 3500K, 1200Lm, IP44, 12W (ELMO)
L3	Gaismekļa pie griestiem FOX-236-EP, 2x36W, 1315 x 165 x 63 mm (Vyrtyrb)
L4	Gaismekļa griestos Orion 218 B27 SOP, 52W (NORTHCLIFEE)
L4A	Gaismekļa griestos Orion 218 B27 SOP, 52W (NORTHCLIFEE) ar akumulatoru 1h
L5	LED gaismekļa pie griestiem Ø225 mm, 120°, 3500K, 1800Lm, IP44, 18W (ELMO)
L6	Gaismekļa pie sienas BASIC SMALL, d=260 mm, E27, 54W, IP65, IK10 (LEDS C4)
L7	Gaismekļa pie griestiem Neptun PC T8, 2x36 W (LUXIONA)
L8	Gāzsotes lekšēts gaismeklis Neptun PC T8, 2x36 W (LUXIONA) (paredzēt piekares slīpēmu)
L9	Gāzsotes lekšēts gaismeklis T 1038 Gong, d=320, h=320, E27 Max 60W, tonis- 36 Flat white (BELID)
L10	Gaismekļa pie griestiem UX-CLASSIC NC PAR-V 2x54W (OMS)
L10	Dežūrapgaismojums pie sienas SMILLA BAGGE (101.944.46), 230 x 320 x 65 mm (IKEA)
L11	Gāzsotes lekšēts gaismeklis (starp metāla profiliem) Decor 149 M84 PAR, 1476x60x70 mm, 1x49, A2, D PAR (NORTHCLIFFE)
L12	Gāzsotes lebočēts gaismeklis BALI 180 M15, 1480x90x80 mm, 1x80W, IP20 (NORTHCLIFFE)
L13	Gaismekļa pie sienas (h=2000 mm no pakāpiena) PLASTRA WL-1, 100x75x247 mm, white 148015, 2x35W (SLV)
L14	Gaismekļa pie griestiem RUBIN ROUND Ø1200, IP20, (10x55W) PLK L-DOWN, dimmējams (Luxiona)
L15	Prožektori piestiprināti pie sliedes PAR-16 Spot white 230V, GU-10, max 75W, 150 x 100 x 80 mm (EUROLITE)
L16	Rotējošs daudzkrāsu apgaismojuma prožektors ar mikrofonu, "Moonflower" efektu Micro Burst, 288x165x134mm, 3W, Micro-LED-Series (6in1 mini) (AMERICAN DJ)
L17	Āra gaismekļa pie griestiem OFAL 15-9677-14-M1, d=300mm, E27, 2x23W, IP65, IK10 (LEDS C4)
L18	Āra gaismekļa pie sienas OFAL 05-9677-14-M1, d=300mm, E27, 2x23W, IP65, IK10 (h=2.4 m) (LEDS C4)
L19	Gaismekļis uz fasādes LAMP 7501253 SHOT290 HIT 70W VIAL, H=7.0m
L20	Gaismekļis uz fasādes ACDC 1032/30/50RIAAS 1032/30/50RIAAS , 7,6W, H=3,1m
L21	Evakuācijas gaismekļis Izeja

					SIA "EL Design"			
Izm.	Lapa	Dokum.Nr.	Paraksts	Datums	Pirmskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu ielā 35, Mārupē	Stadija	Marka	Mērogs
Rasēja		O.Ulmanis		26.09.14		TP	EL	1:100
Pārbaud.		A.Mihailovs		26.09.14		Lapa 12	Lapas 1	
					1.stāva apgaismojuma tīkla plāns	2014-12		