



TN RASĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums
TN - 1	Vispārējie rādītāji
TN - 2	1. stāva plāna fragments ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu
TN - 3	1. stāva plāna fragments ar elektrības un ventilācijas izvadiem
TN - 4	1. stāva plāna fragments ar ūdens un kanalizācijas izvadiem

IZZINŅU UN KLĀTPIELIEKAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Nr. p.k.	Nosaukums
1	Tehnoloģisko iekārtu specififikācija virtuvei
2	Tehnoloģisko iekārtu specififikācija veļas mazgātavai
3	Paskaidrojuma raksts

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

El	- elektroenerģijas pievads	Aū	- aukstā ūdens pievads
El.rozete	- sienas kontakts	Kū	- karstā ūdens pievads
220/50/1	- vienfāzu pieslēgums	Kan	- kanalizācijas pievads
380/50/3	- trīsfāzu pieslēgums	D50	- cauruļvadu diametrs milimetros
h	- pievada augstums no grīdas līmeņa, mm	1/2"	- cauruļvadu diametrs collās
El.izvads	- kontaktsavienojums		- traps grīdā
			- roku mazgāšanas izlietne (h=850); pievads Aū, Kū - 1/2" caur maisītāju; Kan - D50; h=550

Izstrādāta darba projekta tehnoloģiskā daļa - TN. Arhitektūras - celtniecības, ūdensvada - kanalizācijas, elektrības un vēdināšanas daļas jāizstrādā ņemot vērā tehnoloģisko daļu TN.

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

- Vietu skaits PII - 230 bērni un 35 personāla darbinieki.
- Vietu skaits ēdnīcā - 132 vietas.
- Nosacīto pagatavojamu un realizējamo ēdienu skaits - 1150 ēdieni/dienā bērniem; 1 nosac. ēdiens = 125gr.
- 3.1. Nosacīto pagatavojamu un realizējamo ēdienu skaits - 210 ēdieni/dienā personālam; 1 nosac. ēdiens = 200gr.
- Ēdnīcas darba režīms - ēdināšana 2 maiņās. Brokastis, pusdienas, launags.
- Darbinieku skaits ēdnīcas virtuvē - 4 -5 cilvēki, veļas mājā - 1 - 2 cilvēki.
- Ēdnīcas virtuvē un veļas mājā uzstādītas elektriskās tehnoloģiskās iekārtas.
- Uzstādāmā elektriskā jauda virtuvei - 99,63 kW, veļas mājai - 23,60 kW.

PIEZĪMES

- Visi izmēri doti milimetros.
- Inženiertehnisko komunikāciju piesaistes tehnoloģiskajām iekārtām precizēt pēc iekārtu pasūtīšanas, ja rodas izmaiņas specififikācijā.
- Uz visiem aukstā un karstā ūdens cauruļvadiem, pirms to pievienošanas tehnoloģiskajām iekārtām, paredzēt noslēdzošos ventīļus.
- Izlietnes roku mazgāšanai ar ūdens maisītājiem un sifoniem, kā arī tauku uztvērējus ražošanas notekūdeņiem paredzēt projekta ŪK daļā.
- Projekta EL daļā pie visām darba virsmām paredzēt papildus sienas kontaktus h=1100mm.
- Iekārtu numerācija specififikācijā atbilst iekārtu numerācijai plānā.
- Projektā paredzētās iekārtas var aizvietot ar ekvivalentām iekārtām.

ŠĪ BŪVPROJEKTA TEHNOLOĢISKĀS DAĻĀS
RĪSINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVEM,
KĀ ARĪ TEHNISKO NOTEIKUMU PRASĪBĀM

TEHNOLOĢISKĀS DAĻĀS VADĪTĀJS


DITA SAULE

(VĀRDS UN UZVĀRDS)

DIPLOMA Nr. 161425

DATUMS

PARAKSTS

	projekētājs			
		SIA "AR.4"	Zemlāņa iela 2b, tel. 67540306	
		pasūtītājs	Mārupes novada Dome	
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupē			stadija
				TP
		VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI		
rasģiunss				TN-1
				2014-12

				29.08.2014.
				29.08.2014.
		CAD		