


Pielietjamie segas konstrukciju tipi

	<b>Tips Nr.1</b> A/b segums stāvlukumam Karsā ašļa virsma AC1surf, 4cm biežumā Karsā ašļa virsma AC1base, 10 cm biežumā (fr.0-45) Nesasiņu minerālmateriālu pamats 15 cm biežumā (fr.0-55) Esosā blīvētā grunts
	<b>Tips Nr.2</b> Betona bruģis ielvai Betona bruģakmens 8cm biežumā Sķembu rīstīss 3 cm biežumā Nesasiņu minerālmateriālu pamats 15 cm biežumā (fr.0-45) Esosā blīvētā grunts
	<b>Tips Nr.3</b> Betona bruģis ielvai / braucamajam ceļam Betona bruģakmens 8cm biežumā Sķembu rīstīss 3 cm biežumā Nesasiņu minerālmateriālu pamats 10 cm biežumā (fr.0-45) Nesasiņu minerālmateriālu pamats 15 cm biežumā (fr.0-55) Salizturīgā kārta 30cm biežumā Esosā blīvētā grunts
	<b>Tips Nr.4</b> Betona bruģis ielvai / braucamajam ceļam Betona bruģakmens 8cm biežumā Sķembu rīstīss 3 cm biežumā Nesasiņu minerālmateriālu pamats 20 cm biežumā (fr.0-45) Salizturīgā kārta 30cm biežumā Esosā blīvētā grunts
	<b>Tips Nr.5</b> A/b segums ielvai / velosīclīnijam Karsā ašļa virsma ACSurf, 4cm biežumā Nesasiņu minerālmateriālu pamats 20 cm biežumā (fr.0-45) Salizturīgā kārta 30cm biežumā Esosā blīvētā grunts
	<b>Tips Nr.6</b> Stiprinātais zāliens Rīter tipa zāliena režģis 4,5cm biežumā (vai analogs) Nesasiņu minerālmateriālu pamats 20 cm biežumā (fr.0-45) Atbalsošais ģeotekstils 15kN/m Uzturuma grunts -16cm biežumā (kur nepieciešams) Esosā blīvētā smilšainā grunts
	<b>Tips Nr.7</b> Gumijas segums sporta laukumam UV staru aizsargājoša PORPLASTIC S820 PORPLASTIC FUN SBR virsma ar amortizācijas pamatālis 30mm Nesasiņu minerālmateriālu pamats 25 cm biežumā (fr.20-40) Atbalsošais ģeotekstils 15kN/m

APZĪMĒJUMI

	Brūvēšanas aprīte BR100.30.15
	Brūvēšanas aprīte BR100.22.15
	leves aprīte BR100.20.8
	leves aprīte BR60.20.8
	Sīpā aprīte BR100.30.15
	Proj. gūļa
	betona dīķis ielā 800x200x80
	Proj. gūļa
	betona dīķis ielā 800x200x80



Piezīmes:

- Via izmēri doti metros, ja nav norādīts savādāk.
- LKS-92 koordinātu sistēma. Būvniecības sistēma.
- Brūvēšanu veic ar betonu, kas satur šķiedras, kas nodrošina pasākumus.
- Materiali un to izstrāde atbilstoši CEI specifikācijai 2014.
- Ielvas aprīte BR100.20.8 un BR60.20.8 pieļauj no viena ražotāja.
- Brūvēšanu veic ar betonu, kas satur šķiedras, kas nodrošina pasākumus.
- Nesasiņu gādātā, kas atbilst ar projekta autoru, tālruni 227314.

projekts  
SIA "AR 44"  
Zemlāņu ielā 25, tālrunis 67540306

pasūtītājs  
Mārupes novads Dome

objekts  
Pirmsskolas izglītības iestādes  
tehniskā projekta pieprasīte  
Rožu ielā 35, Mārupes, Mārupes novads

rasēja  
GP 11  
M 1:500  
2014-12  
2014-12

proj.vad.  
Andris Vīdals  
arhitekts  
Ieva Sprūģe  
arh. tehn.  
...

30.06.2014.