


	VIENGADĪGIE SAKŅAUGI UN GARŠAUGI
	GRANĪTA ŠĶEMBU SEGUMS, SKAT GP-03
	KRĀSOTI BETONA GRODI
	PROJEKTĒTIE AUGI SKAT. GP-04

AKU GRODU SPECIFIKĀCIJA

NR.	KRĀSA	H, mm
5,10,20,28,30	DZELTENA, TONIS PRECIZĒJAMS AU GAITĀ	400
2,7,12,19	ORANŽA, TONIS PRECIZĒJAMS AU GAITĀ	400
1,9,16,24	ROŽĀ, TONIS PRECIZĒJAMS AU GAITĀ	350
6,14,17,25	SARKANA, TONIS PRECIZĒJAMS AU GAITĀ	350
4,11,15,22,26	ZAĻA, TONIS PRECIZĒJAMS AU GAITĀ	350
3,13,21,27	TUMŠI ZILA, TONIS PRECIZĒJAMS AU GAITĀ	300
8,18,23,29	GAIŠI ZILA, TONIS PRECIZĒJAMS AU GAITĀ	300

GRIEZUMS 1-1, M 1:50



PIEZĪMES:

- Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstītos izmērus;
- Visus izmērus precizēt uz būves pirms detaļu un izstrādājumu pasūtīšanas un izgatavošanas;
- Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no būvprojekta rakstiski saskaņot gan ar ainavu arhitektu, gan ar citiem būvprojekta autoriem un pievienot autoruzraudzības žurnālam;
- Apstādījumiem nodrošināt regulāru, profesionālu kopšanu visas veģetācijas sezonas laikā atbilstoši to augšanas īpatnībām;
- Nodrošināt kvalitatīva stādāmā materiāla savlaicīgu pasūtīšanu (1 sezonu pirms ierīkošanas);
- Aku grodu krāsošanu veikt ar ārdarbiem paredzētu krāsu betona virsmām;
- Reizi sezonā dobes jāpapildina ar plānu jaunu mizu mulčas kārtu;
- Visiem stādījumiem jānodrošina regulāra laistīšana rīta vai vakara stundās;
- Neizmantojot mēslojumu pārtikā lietojamiem augiem;
- Apstādījumu ierīkošanas darbus veikt profesionāliem dārzniekiem sertificēta ainavu tehnika darbu vadītāja vai sertificēta parku dārznieka vadībā;
- Stādījumiem paredzēt 60cm biezu augsnes substrāta slāni zem kura zonās virs teritorijas apgaismojuma elektrības kabeļiem ieklājams 4. klases pretsakņu ģeotekstils NW-50 vai NW-60 uzlokot un nostiprinot tā malas dobjū malās;
- Segumu materiālus skat. lapā GP-05;
- Granīta šķembru segums atdalīts no zāliena ar nerūsējoša tērauda atdalošu joslu, skat lapā GP-05.
- Apstādījumus un to specifikāciju skat. lapā GP-06;
- Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar ainavu arhitektu un būvprojekta autoriem pirms konkrētā mezgla izstrādes;

<div></div>	projektētājs SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306
<div></div>	Teritorijas sadaļas projektētājs SIA "Zala Landscape Architecture" Skolas iela 30-14, tel. 27404022
	pasūtītājs Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads
rasējums	SAKŅU DĀRZA DETALIZĀCIJA
proj.vad.	Andris Vītols
arhitekts	Ieva Sprīnģe
ainavu arhitekts	Linda Zaiņa
ainavu arhitekts	Madara Lezdiņa
...	08.09.2014.