GRIEZUMS 3-3
Pk 6+70



BRAUKTUVE

KARSTAIS ASFALTS AC11 surf, SIII; h=4 cm
KARSTAIS ASFALTS AC16 base, SIII; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, NIII; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/56, NIV; h=15 cm
SALIZTURĪGAIS SLĀNIS (Kf>2m/dnn); h=30 cm
PAMATNES GRUNTS

GRIEZUMS 4-4
Pk 7+86



BRAUKTUVE

KARSTAIS ASFALTS AC11 surf, SIII; h=4 cm
KARSTAIS ASFALTS AC16 base, SIII; h=6 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45, NIII; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/56, NIV; h=15 cm
SALIZTURĪGAIS SLĀNIS (Kf>2m/dnn); h=30 cm
PAMATNES GRUNTS

PIEZĪMES:

1. Izmēri, augstumi doti metros, kritumi procentos.
2. Rasējumā uzrādīti principiāli risinājumi.
3. Materiālu specifikācijas un izbūve atbilstoši - "Ceļu specifikācijas 201 2".
4. Rasējumā CD-1 "Izbūves plāns" uzrādītas griezumu vietas.

Pasūtītājs:
Mārupes pagasta pašvaldība
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads

Objekts:
Mēmeles, Kurmenes iela no Mēmeles līdz N-11 un Lejnieku iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē.

CD vadītājs:	Reinis Kivliņš		20.02.2014
Izstrādāja:	Jānis Mednis		20.02.2014

Adrese:
Mēmeles iela, Mārupe

Lapas nosaukums:
Griezumi

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/267-2013
Arhīva nr.: 5-21/267-2013
Mērogs: 1:50

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		CD-3-2