Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	Apgaismojuma tīkli			
1	Tranšejas rakšana, aizbēršana	m	254	
2	Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam	gab.	9	
3	Caurules guldīšana tranšejā	m	113	
4	Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā	m	90	
5	Kabeļa guldīšana tranšejā, ievilkšana aizsargcaurulē, balstu pamatos	m	322	
6	Brīdinājuma lentas uzklāšana	m	270	
7	Kabeļa gala apdares montāža	gab.	18	
8	Apgaismojuma balstu pamatu montāža	gab.	9	
9	Apgaismojuma balstu, konsules montāža	gab.	9	
10	Gaismekļa montāža	gab.	9	
11	Automātslēdža montāža balstā uz DIN sliedes	gab.	9	
12	Spaiļu montāža balstā	gab.	9	
13	Smilts spilvena izveidošana	m2	76,2	
14	Izolācijas pretestības mērījumi	k-ts.	9	
15	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana	k-ts.	1	
16	Trases nospraušana	m	254	
17	Ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	254	
18	Papilddarbi	k-ts.	1	

PIEZĪMES:

1. Seguma atjaunošanas darbi paredzēti projekta CD daļas apjomos;
2. Projektā neiekļautos papildarbus būvniecības kompānijai veikt balstoties uz savu personīgo pieredzi.

Pasūtītājs:
Mārupes novada dome
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Objekts:
Gājēju celiņa posms gar Ventas ielu posmā no Gaujas ielas līdz Krones ielai.

Adrese:
Ventas iela, Mārupītes gatve, Mārupe

Lapas nosaukums:
Galveno darbu apjomi

Eduarda Smiļģa 20-20, Rīga, LV-1002
Reģ. Nr 40103584918
©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.:
Arhīva nr.:
M b/m

ELT vadītājs:	*Kārlis Kalniņš*		*06.10.2014*
Izstrādāja:	*Kārlis Kalniņš*		*06.10.2014*

Stadija	*Lapas*	*Ras. Nr.*
TP		*ELT-7*