U=0,4/0,23 kV

Paskaidrojuma raksts

Projekts objektam: ***"Ārējā apgaismojuma tīkla izbūve Šteinertu ielā, Mārupe, Mārupes nov."*** izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekta ietvaros paredzēts:

- Izbūvēt jaunu Šteinertu ielas apgaismojuma tīklu.
- Ielu apgaismojuma balsti izbūvējami no cinkotām koniskām metāla caurulēm uz betona pamatnes.
- Gaismekļa augstums no zemes 6m.
- Uzstādāmie gaismekļi - PHILIPS Malaga SGS 102 (150W).
- Pēc darbu veikšanas atjaunot (sakopt) teritoriju.

Izstrādātais tehniskais projekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem. Zemējums ierīkojams atbilstoši „Elektroietaišu izbūves noteikumiem" un citiem pastāvošiem normatīviem.

Objekta izvietojuma plāns



Tehniski ekonomiskie rādītāji

Nr.p.k.	Materiālu nosaukums	Materiālu marka, apzīmējums	Mērvienība	Daudzums
1	Kabelis	*AXPK-4x35*	m	118
2	Apgaismojuma balsts		gab	3
3	Gaismeklis	*PHILIPS Malaga SGS 102*	gab	3
4	Atkārtotais zemējums		kompl	1

Daļas vai sadaļas rasējumu saraksts

Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
Vispārīgie rādītāji		ELT-1
Ārējā apgaismojuma tīkla plāns	M 1:500	ELT-2
Ārējā apgaismojuma tīkla shēma		ELT-3

Pieņemtie apzīmējumi

Apzīmējums plānā	Apraksts un atšifrējumi
W1	Proj. apgaismojuma 0,4kV elektrokabelis
W1	Proj. apgaismojuma 0,4kV elektrokabelis aizsargcaurulē
	Proj. apgaismojuma laterna
13.6m	Proj. piesaiste

Zemes īpašnieku saraksts, kurus jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas

Nr.	Kadastra apzīmējums	Zemes gabala nosaukums	Īpašnieks	Adrese
1.	80760070913	I-64 Kursīšu iela	Mārupes novada pašvaldība	Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
2.	80760071630	Šteinertu iela 5	Genādijs Djačenko	Dzelzava iela 76-144, Rīga, LV-1082
3.	80760071238	I-93 Šteinertu iela	Mārupes novada pašvaldība	Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
4.	80760070373	Daugavas iela 8A	Genādijs Djačenko	Dzelzava iela 76-144, Rīga, LV-1082

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Dainis Slišāns

Sertifikāts Nr. 70-1666

Elektroietaišu projektēšana projektēšanas vadīšana-ekspertīze DAINIS SLIŠĀNS Sertifikāts Nr. 70-1666 LEEA sertifikācijas centrs 07.06.2014

(datums) (paraksts)

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Mārcis Bergmanis

Sertifikāts Nr. 70-3152

07.06.2014 Elektroietaišu projektēšana Projektēšanas vadīšana MĀRCIS BERGMANIS Sertifikāta Nr. 70-3152 LEEA sertifikācijas centrs

(datums) (paraksts)

PASŪTĪTĀJS: Genādijs Djačenko OBJEKTS: Ārējā apgaismojuma tīkla izbūve Šteinertu ielā, Mārupe, Mārupes nov.				Pasūtījuma Nr.: 198-2014-EL
				Mērogs 1:500 / Lapa EL-1 / Lapas 3
Būvproj.vad.	D.SLIŠĀNS		06.06.2014	Stadija
Būvproj.d.vad.	M.BERGMANIS		06.06.2014	VTP
Inž. el.	I.VOLKOVS		06.06.2014	
Vispārīgie rādītāji				SOS PROJEKTI Būvkom. Reģ.Nr. 3496-R