

PIEZĪMES:

1. Projekts tiks izstrādats saskaņā ar AS "Sadales tīkls" izdotiem tehniskiem Nr. 30KI20-03.02/183 un Nr.30IK20-03.02/1453.

2. Esošo 20kV kabeļi līdz TP-0541 pārlikt no brauktuves zonas zaļā zonā. Kabeļi guldīt 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1,0m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojumā vietās ar citam komunikācijam kabeļi guldīt ar minimālo atļauto vertikālo attalumu 0,25m.

3. Liela un Vārpu ielu krustojumā nomainīt divus esošos elektroapgādes balstus uz augstākiem balstiem, lai nodrošināt pieņemto maksimālo piekarkabeļa nokāre virs brauktuves.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

w2 — w2	*20kV esošam kabelim projektējamā trase*
	projektējamā perspektīva kabeļu trase
1.0	*projektējamā piesaiste*
w1 — w1 — w1	*projektējamais apgaismojuma kabelis*
	projektējamā caurule apgaismojuma kabelim

Pasūtītājs: Mārupes pagasta pašvaldība Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads			*Objekts:* Lielā ielas rekonstrukcija posmā no Kantora ielas līdz Daibes ielai, Mārupē
			Adrese: Lielā iela, Mārupe
ELT daļas vadītājs:	*N.Gorbatenko*	*20.01.2014.*	*Lapas nosaukums:* Trases plāns
Izstrādāja:	*N.Gorbatenko*	*20.01.2014.*	

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/266-2013
Arhīva nr.: 5-21/266-2013
Mērogs: 1:250

Stadija	*Lapas*	*Ras. Nr.*
TP		*ELT-5*