


MĀRUPES NOVADA EKSPLOATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM					
Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	Uzvārds	Piezīmes
AS Sadales tīkls	Elektriskie kabeli	Paraksts	21.03.2013	E.Stepanovičs	Saskaņots
SIA Lattelecom	Telefona kabeli	Paraksts	21.03.2013	M.Paksū	Saskaņots Nr.2210/122
SIA Lattelecom	Tālsakari	Paraksts	21.03.2013	M.Priekulis	Saskaņots Nr.580
AS Latvijas gāze	Gāzes vadi	Paraksts	20.03.2013	G.Graudiņš	Saskaņots
VAS LVRTC	Sakaru kabeli	Paraksts	21.03.2013	M.Zvanītājs	Saskaņots
VSIA ZMNĪ	Meliorācija	Elektroniski	21.03.2013	I.Lagzdīnš	Saskaņots Nr.519E/13
AS Mārupes komunālie pakalpojumi	Ūdensvads, kanalizācija	Paraksts	21.03.2013	O.Volthovičs	Saskaņots
Mārupes pagasts elektroinženieris	Elektrības kabeli	Paraksts	21.03.2013	N.Kārklijs	Saskaņots
SIA Latvijas Mobilais Telefons	Sakaru kabeli	Paraksts	19.03.2013	E.Rubins	Saskaņots
Valsts zemes dienests	Kadastra informācija	E-zīmogs	15.03.2013	R.Leišovnika	220330.edoc




Piezīme: Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmēršanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.	
Topogrāfiskā uzmērējuma saskaņojuma robeža	-----
Zemes vienības kadastra apzīmējums	74010050150
Uzmērīta robežlīnija	- - - - -
Ierādīta robežlīnija (M 1:10 000 noteiktība)	-----
Plānota, projektēta robežlīnija
Sarkanā līnija	<u>sark.līn.</u>
Apgūrtinājumi	<u>aizsargjosla</u>

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām	
Būvprojekta DOP daļas vadītājs	leva Sprīnģe (vārds un uzvārds) 10-0987
	sert. Nr.
(datums)	(paraksts)

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām	
Būvprojekta vadītājs	Andris Vītols (vārds un uzvārds) 10-1081
	sert. Nr.
(datums)	(paraksts)

Rasējums: Topogrāfiskais plāns	Objekta ID: T693
Pasūtītājs: Normunds Lācis	
Pasūtītjums: Mārupes novads, Mārupes pagasts Pērses iela 16A, Laimdotas iela 60	
PIEZĪMES: 1. LKS-92 TM koordinātu sistēma. 2. Būvniecības projekta izstrādāšana. 3. Uzmērīšana veikta 2013.gada 13.martā. 4. Inženier tehniskās komunikācijas daļei apskatītas datā un saistītajās apkārtējās organizācijās. 5. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.261 1.pielikumam. 6. Uzmērīšanā izmantota Latvijas bāzes stadija Ojārs, koordinātas iegūtas izmantojot datu pēcapstrādes rādītājus: GPS Nr.1000 x=307503.022, y=502014.849, h=10.503 GPS Nr.1001 x=307510.162, y=502081.215, h=10.340	TM projekcijas mēroga koeficients 0,999600 VZD Planšetes: 4311-21-23.4 Uzmērāmās teritorijas platība: 0,7ha
Reg.nr.40003765683 Rīga, Vānu iela 7-4, LV-1009 Tālrunis: +371 29958795 E-pasts: abc-construction@inbox.lv	
Vadītājs E.Peilāns	5.03.2013
Topogrāfs M.Mičulis	5.03.2013
Sertifikāta Nr.: AC0000000054	
Mērogs 1:500	Lapa 1 Lapas 1

Objekta izvietojuma shēma



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI		
	Gruntsgabalu robežas	
	Celtnieku kantoris, tips 7.5X6X2.35(m)	1 gab.
	Sadzīves telpas, tips 2.5X6X2.35(m)	3 gab.
	Noliktava - konteiners, tips 7.5X6X2.35(m)	1 gab.
	Āpsardze	1 gab.
	Pagaidu nožogojums	107 m
	Pagaidu būvlaukuma ceļš (šķembas) 400mm	500 m²
	Autotransporta kustības virziena būvniecības laikā	
	Pagaidu prožektors (stabs h=6m)	11 gab.
	Pagaidu tualete	2 gab.
	Būvgružu konteiners V=4(m3) un V=1(m3)	3 gab.
	Vārti (B=3,5m)	1 gab.
	Ūdens ņemšanas vieta	
	Ugunsdrošības stands	1 gab.
	Sastatnes	

DARBU ETAPU SARAKSTS

1.	Būvlaukuma sagatavošanas darbi, teritorijas sagatavošana pirms būvdarbu uzsākšanas
2.	Ēkas asu nospraušana
3.	Zemes darbi
4.	Pamatu izbūve
5.	1. stāva plātnes izbūve
6.	Nesošās konstrukcijas ierīkošana un rekonstrukcija: sienas, kolonnas, pārsegumu plātnes, kāpnes.
7.	Jumta darbi. Fasādes darbi.
8.	Ēkas - logu un durvju montāžas darbi, iekšējo inženierkomunikāciju izbūve, iekšējie un ārējie apdares darbi
9.	Ārējie tīklu izbūve būvlaukuma teritorijā: sadzīves kanalizācija K1, lietus kanalizācija K2, ūdensvads Ū1, gāze, 0,42kV kabelis (ST_CR)
10.	Proj. ārējo elektrotilku un vaistrāvas tīklu izbūve
11.	Apgaismojuma tīklu izbūve
12.	Labiekārtošanas darbi

Piezīmes:

- Būvdarbu organizācijas projekts "Ģimenes mājas un viesu naam rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi, Pērses iela 35, Mārupe, Mārupes novads" ir izstrādāts saskaņā ar LBN 310-05 prasībām. Visus celtniecības montāžas darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu.
- Skatīt kopā ar paskaidrojuma rakstu.
- Pagaidu elektroenerģijas un ūdensvada pieslēgumu paredzēt no teritorijas tīkliem, pieslēgšanos precizēt uz vietas.
- Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpu konteineri tiek uzstādīti būvlaukuma robežās, precizēt uz vietas.
- Līdz darbu uzsākšanai vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās komunikācijas, jāizstrādā un jānosaka ar ekspluatējošajām organizācijām pasākumi to drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās - dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem.
- Zonā, kur pastāv risks bojāt esošās komunikācijas, zemes rakšanas darbus veic ar rokām bez mehānismu pielietošanas. Uz visu atslēdzamo aparātu, ar kuriem var tikt padots spriegums uz darba vietu, rokturiem, jābūt uzkarinātiem plakātiem ar uzrakstu "Nieslēgt - strādā cilvēki!". Uz tīslaičiem iezogojumiem jābūt brīdinošiem plakātiem "Stāt! Zem sprieguma." Pastāvīgas dežūras vai pastāvīgu darbu elektroiekārtās atļaujai jābūt noformētam speciālam norīkojumam.
- Atsevišķu konstrukciju montāžu paredzēt veikt ar autoceltni. Mehānismu vadītājam izsniegt norīkojumu - atļauju darbu veikšanai apgrūtinātos apstākļos. Norīkojumā-atļaujā norādīt autoceltna darba zonas
-Aizliegts pārvietot kravas ārpus bīstamās zonas
-Aizliedz kravas pārvietošanu ar autoceltniem virs telpām, kurās atrodas cilvēki
- Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem - darba likums; Būvniecības likums; darba aizsardzības likums; MK noteikumi nr.11.2 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK noteikumi nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; MK noteikumi nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" "Vides aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.
- Skatīt kopā ar tehniskā projekta lapu GP-02 (ģenplāns ar savietotiem inženiertīkliem), ELT sadaļu, ŪKT sadaļu, VST sadaļu, BK sadaļu, GAT sadaļu.

ar.4		projektiētājs SIA "AR.4" Zemītāna iela 2b, tel. 67540306
		pasūtītājs Mārupes novada Dome
objekts	Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads	
rasējums	BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLAIS PLĀNS	
stadija	TP	DOP 01
proj.vad.	Andris Vītols	2014-11
arhitekts	leva Sprīnģe	2014-11
arh. tehn.	...	
...		15.07.2014.