

**Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par
pirmskolas izglītības iestādi.
Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads.**

Paskaidrojuma raksts.

Sakaru kabeļu kanalizācija

Projekts izstrādāts saskaņā ar SIA „Lattelecom” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.36-21/2218/1083. no 28.05.2014.

Projektā paredzēts:

1. No esošas sakaru kabeļu kanalizācijas akas Pērses ielā Nr. izbūvēt sakaru kabeļu kanalizācijas ievadu uz projektējamo ēku ar vienu EVOTEL (Ø 50mm; L=6.00m) cauruli un divu nozarku Ø 400mm uzstādīšanu.
2. Sakaru kanalizācijas dziļums 0.5 - 0.6 m saskaņā ar griezumiem.
3. Būvniecības gaitā paredzēt esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un aizsardzību.
4. Iekšējie sakaru tīkli paredzēti projekta „VS” sadaļā.

Visus darbus veikt saskaņā ar SIA „Lattelecom” standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajām normām:

- LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli” (MK noteikumi Nr.257);
- Ministru kabineta noteikumi Nr.256 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība”;
- „Aizsargjoslu likums”;
- Ministru kabineta noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

Sastādīja

L. Potapenko