



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

- ārsiena (keraterm bloki 250mm, siltumizolācija 100)
- iekšsiena (keraterm bloki 250mm)

PIEZĪMĒS

- Telpu kvadrātūrās nav pēmti vērā durvju ailu grīdu laukumi.
- Griezumus skatīt lapās AR 12 līdz AR 21.
- Ventilācijas sistēmas sienu caurumus un šahtas skatīt saskaņā AVK daļu.
- Kāpņu rsinājumus skatīt BK daļā.
- Kāpņu margu risinājumus skatīt LAPĀSARD daļā.
- Durvju un logu shēmas skatīt lapās AR 22, AR 23, AR 24.
- Junta lūkas novietojums precizējams sakāpā ar spāru plānu BK daļā.
- Pie jumta lūkām\* - kuras atrodas augstāk par 1500mm no pārseguma, izbūvējamas metāla kāpnītes.
- Koka dēļu laipa izbūvējama uz distanceriem 300mm virs pārseguma (lai dēļu klājs atrodas virs siltumizolācijas - beramās vates). Laipas platība - 77 kv.m.
- Augstuma atzīmes norādītas pārsegumam bez siltumizolācijas slāņa.
- Junta logi izbūvējami ar elektrisku atvēršanas mehānismu un slēdzi pie sarga. Elektropievads jumta logu atvēršanai un slēdža vieta precizējama autorizraudzības kārtībā.

TEHNISKO TELPU EKSPLIKĀCIJA		
NR	TELPAS NOSAUKUMS	PLATĪBA
301.	Kāpņu telpa	10.0 m²
302.	Apkures telpa	16.2 m²
Kopā tehniskās telpas:		26.2 m²

<div><div>ar.4</div></div>	projektētājs SIA "AR.4" Zemītiņa iela 2b, tel. 67540306		
	pasūtītājs Mārupes novada Dome		
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads		
rasējums	TEHNISKO TELPU PLĀNS		stadija TP
			AR 04
proj.vad.	Andris Vītols	izstrādāts ve-	M 1:200, 100
arhitekts	Ieva Sprīnģe	2014-12	
arh. tehn.	...	2014-12	
...			08.09.2014.