

PAGALMU LABIEKĀRTOŠANAS BŪVPROJEKTS LIEPKALNU IELĀ, MĀRUPĒ, MĀRUPES NOVADĀ

Kopējie darbu daudzumi, Dienvidu pagalms

Nr. p. k.	Nr. spec.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7
001		SAGATAVOŠANAS DARBI				
002	2.3.	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievedceļu uzturēšanu)	kpl	1,00		
003		Būvtafeles uzstādīšana	kpl	1,00		
004	3.1.	Teritorijas uzmērīšana un nospraušana	kpl	1,00		
005	3.2.	Betona seguma demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	100,00		
006	3.2.	Esoša koka staba demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni	gab.	1,00		
007	3.2.	Esoša soliņa demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni	gab.	2,00		
008	3.2.	Esošas bērnu rotaļu iekārtas demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni	gab.	2,00		
009	3.2.	Esoša smilts seguma demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	40,00		
010	3.2.	Esošas smilškastes demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni	gab.	1,00		
011	3.5.	Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu. Materiāla utilizēšana	gab.	6,00		
012		KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE				
013	8.1.	Kabeļu iečaulošana dalīta tipa caurulēs, d=110mm	m	56,00		
014		ZEMES DARBI				
015	4.1.	Augu zemes slāņa noņemšana, h _{vid} =20cm	m ²	1303,00		
016	4.2.	Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m ³	216,00		
017	4.3.	Apzaļumošana - Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=20cm, apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas	m ²	787,00		
018		TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE				
019	7.1.	<i>Gājēju celiņa un atpūtas laukumu segas izbūve</i>				
020	5.1.	Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm, kf>1m/dnn	m ³	96,00		
021	5.2.	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, h=15 cm	m ²	190,00		
022	5.2.	Granīta izsijas fr.2/8, h _{vid} =3 cm	m ²	190,00		
023	5.3.	Betona bruģakmens gājēju celiņiem (DEKOR FIELD 6, bezfāzu, skalota virsma, pelēka krāsa, 240x160x60), 6 cm biezumā	m ²	176,00		
024	5.3.	Betona bruģakmens atpūtas laukumam (DEKOR FIELD 6, bezfāzu, skalota virsma, brūna krāsa, 240x160x60), 6 cm biezumā	m ²	14,00		
025		<i>Grants seguma izbūve</i>				
026	5.1.	Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm, kf>1m/dnn	m ³	2,50		
027	5.3.	Minerālmateriālu maisījuma 0/16, NIII, h=5 cm	m ²	7,00		
028	5.3.	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, h=15 cm	m ²	7,00		
029		<i>Asfalta salaidumu posmu izbūve</i>				
030	3.3.	Asfaltbetona seguma frēzēšana, h_{vid}=4cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni	m ²	10,00		
031	6.1.,6.2.	Karstā asfalta AC11, surf, SIII, izbūve, h=4 cm	m ²	10,00		
032		<i>Gumija segums</i>				

Nr. p. k.	Nr. spec.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7
033	5.1.	Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm, kf>1m/dnn	m³	90,60		
034	5.2.	Frakcionēta šķemba 20/40, h=15	m²	253,00		
035	5.4.	Amortizējošais SBR gumijas slānis h=5cm	m²	253,00		
036	5.4.	Krāsainais EPDM gumijas slānis, krāsa - dzeltena ar sarkanu, h=1cm	m²	176,00		
037	5.4.	Krāsainais EPDM gumijas slānis, krāsa - dzeltena ar zaļu, h=1cm	m²	62,00		
038	5.4.	Krāsainais EPDM gumijas slānis, krāsa - dzeltena ar zilu, h=1cm	m²	15,00		
035	7.2	<i>Cementbetona apmaļu izbūve</i>				
036	7.2	Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	21,00		
036	7.2	Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai	m	292,00		
037	7.3.	Plastmasas apmales, skatīt pielikumu Nr.12	m	62,00		
039	8.2.	<i>Smilts smilškastei</i>				
045	4.4.	Neausts ģeotekstils 15/15 kN/m	m²	20,00		
046	5.1.	Smilts seguma, atbilstoša "Ceļu specifikācijas 2015", izbūve h=40 cm	m³	6,00		
047		APSTĀDĪJUMI				
048	8.4.	<i>Zemes darbi</i>				
049	8.4.	Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un minerālo mēslojumu, apstādījumu dobju ierīkošana h(vid)=30cm dziļumā vienlaidus zonā	m²	95,00		
050	8.4.	Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu organisko un minerālo mēslojumu, apstādījumu dobju ierīkošana h(vid)=50cm dziļumā vienlaidus zonā	m²	65,00		
051	8.4.	Vidējas frakcijas (fr. 20-40mm) priežu mizas mulčas sagatavošana un uzbēršana ar rokām ziemcietēm un kokaugiem; h(vid)=4cm	m²	160,00		
052	8.4.	<i>Ziemciešu un kokaugu piegāde un stādīšana ar rokām</i>				
053	8.4.	Alchillea x filipendulina	gab.	63,00		
054	8.4.	Alchemilla mollis 'Auslese'	gab.	23,00		
055	8.4.	Aruncus dioicus	gab.	5,00		
056	8.4.	Anemone hupehensis 'Pink Saucer'	gab.	42,00		
057	8.4.	Echinacea 'Fatal Attraction'	gab.	19,00		
058	8.4.	Juniperus horizontalis 'Andorra Compact'	gab.	13,00		
059	8.4.	Miscanthus sinensis 'Kaskade'	gab.	14,00		
060	8.4.	Parthenocissus quinguefolia var engelmannii	gab.	11,00		
061	8.4.	Philadelphus x virginialis 'Girandole'	gab.	13,00		
062	8.4.	Phlox paniculata 'Adessa Special Purple Star'	gab.	54,00		
063	8.4.	Phlox paniculata 'Adessa White'	gab.	47,00		
064	8.4.	Pinus mugo 'Winter Gold'	gab.	24,00		
065	8.4.	Sanguisorba officinalis	gab.	29,00		
066	8.4	Sedum telephium 'Matrona'	gab.	78,00		
067	8.4	Spiraea japonica 'Froebelli'	gab.	10,00		

Nr. p. k.	Nr. spec.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības cena, EUR	Summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7
68	8,2	LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI				
069	8,2	Soliņš ar roku balstu labajā pusē - skatīt pielikumu Nr.8	gab.	2,00		
070	8,2	Soliņš ar roku balstu kreisajā pusē- skatīt pielikumu Nr.9	gab.	2,00		
071	8,2	Soliņš bez roku balstiem - skatīt pielikumu Nr.7	gab.	2,00		
072	8,2	Atkritumu konteinera nožogojums (Thermo - D) uzstādīšana betona pamatos atbilstoši pielikumam Nr. 12 vai ekvivalents izstrādājums	gab.	1,00		
073	8,2	Velostatīvs - skatīt pielikumu Nr.11	gab.	3,00		
074	8,2	Galds skatīt pielikumu Nr.13	gab.	2,00		
075	8,2	Informācijas stends skatīt pielikumu Nr.6	gab.	2,00		
076	8,2	Atkritumu urna - skatīt pielikumu Nr.10	gab.	2,00		
077	8,2	Brīdinājuma zīme suņu īpašniekiem skatīt rasējumu TS-5	gab.	4,00		
078	8,2	Koka smilšaste skatīt pielikumu Nr.15	gab.	1,00		
079	8,2	Rotaļu komplekss (8019800), (skatīt pielikumu Nr. 1)	gab.	1,00		
080	8,2	Šūpoles (grozs un sēdekļītis), (8020367), (skatīt pielikumu Nr.2)	gab.	1,00		
081	8,2	Balansa elements (8019867), (pielikums Nr.3)	gab.	1,00		
082	8,2	Iekārtas smilšu rotaļām (8019879), (pielikums Nr.4)	gab.	1,00		
083	8,2	Līdzsvara šūpoles (8019882), (pielikums Nr.5)	gab.	1,00		
084	7.4.	<i>Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana un izbūve</i>				
085	7.4.	920. apzīmējuma uzklāšana no baltas krāsas, platums 0,10m	m	15,00		
086	7.4.	945. apzīmējuma uzklāšana no dzeltenas krāsas, platums 0,10m	m	23,00		
Kopā:						A
Pasūtītāja rezerve(5%):						B
Pavisam kopā(A+B):						C
Būvuzraudzība(5% no C):						D
Kopā(C+D):						E
PVN (21% no E):						F
Pavisam kopā (E+F):						G

Piezīme:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.
3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi veidojami atbilstoši izvēlētajam materiāla ražotāja specifikācijai.
8. Uzstādot ceļa zīmes, paredzēt attālumu no zemākās zīmes apakšējās malas līdz seguma virsmai -
9. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par

Sastādīja: E.Kalniņa

Pārbaudīja: D.Dāle