


Pretskats



DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

informācijas standam

Nr.p.k.	Nosaukums	Izmērs,mm	Skaits
1.	caurule	Ø60x3400	2
2.	Stiprinājuma caurule	Ø30x1800	2
3.	Informācijas plāksne	1000x2000x10	1
4.	Stiprinājumi- skrūves	-	1.kompl.
5.	Inform. plāksnes maketēšana	-	1.kompl.


PIEZĪMES:

1. Izmēri doti milimetriem;
2. Elementu savienojumi ar bultām, skrūvēm un skavām. Elementu savienošana neizmantojot i.s. mēhnās skrūves un skrūves, kas paredzētas glāšķartonam;
3. Udensizturīga saplākšņa malas apstrādāt ar laku vai eļļu;
4. Sienas informatīvās plāksmes grafiskais materiāls netiek uzrādīts projektā. Informācija pie plāksmes izgatavošanas sarakstam no Mārupes pašvaldības Informāciālas stendu izveidojumu ar pieslēgšies koordinātiem skatīt TS-2 lapā (*visspārgie rādītāji, objekti izveidojumu shēmā*);
5. Informāciālas stendu plāksnes pamatne - NEOBOND® piedāvātie paneli (panelis sastāv no divām alumīnija lokšņiem un polietilēna plīvējuma slāņiem, darba virsmas pārklājums - krāsots poliestera pamats.

Sänskats

INFORMĀCIJAS STENDS

M 1:20



Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads			Objekts: Mārupes novada Gerberu ielas sporta laukuma rekonstrukcija		Atbildīgais projektētājs: SIA "BM Projekts" "Paparžu"-3. spurdziens, Salas pag., Baubles nov., LV-2105 Tālrunis: +371 29762257	
		Paraksts	Datums	Adrese: Gerberu iela 1, Mārupe, Mārupes novads		
				©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēšu lūgumu		
				Lapas nosaukums: INFORMĀCIJAS STENDS		
CD vadītājs	Dizīns Dāle		12.12.2014	Lūguma nr.: 5-21/469-2014 Arhīva nr.: 5-21/469-2014 Mērogs: 1:20		
Izstrādāja	Zane Grava		12.12.2014	Stadija		
				Lapas	Ras. Nr.	
				TP	TS-6	