

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- proj. apgaismojuma kabelis;
- proj. aizsargcaurule;
- proj. apgaismojuma balsts H=4m ar gaismekli NELLA 70W Na.

PIEZĪMES:

1. Plkms trasējas rakšanas atšaurēt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeli guļēt ar rakšanas paņēmienu guļdot to 0,7 m dziļumā zaļajā zonā, zem ceļiem, ietvēm un iebraucajamiem ceļiem 1m dziļumā visā tā garumā ievelkot to aizsargcaurulē;
3. Pietuvinājumos kokiem, kas maz āki par 2 m trasēju rakt bez mehāniskiem saucējiet koku saknes;
4. Kabeli visā tā garumā, 0,3 m augstumā virs kabeļa, pārklāt ar brīdinājuma lentu;
5. Apgaismojuma tīklus izbūvēt vienlaikus ar pārējām projekta daļām;
6. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ra žotāju izdotās instrukcijas.

Pasūtītājs: Mārupes novada dome Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167		*Objekts:* Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve Sauliešu ielā, Mārupē	*Projektētājs:* DDP Eduarda Smilģa 20-20, Rīga, LV-1002 Reg. Nr 40103584918
		Adrese: Saulieša iela, Mārupe	
ELT sad.vad.:	Kārlis Kalniņš	2015.05.08.	*Lapas nosaukums:* Saulieša ielas gājēju celiņa un velosaceliņa apgaismojuma tīklu plāns
Izstrādāja:	Kārlis Kalniņš	2015.05.08.	
			Stadija TP; *Lapas*; *Mērogs* 1:250; *Ras. Nr.* ELT-4