

Nr.p.k.	Nosaukums un raksturojums	M.v.	Skaitis
	Demontāža, vispārceltnieciskie darbi		
1	Grupas atslēgšana, kontaktu un pievienojumu demontāža	k-ts	10
2	Esoša gaismekļa demontāža, iepakošana, nogādāšana noliktavā	k-ts	32
3	Sienas kosmētiskais remonts pēc kabeļu ievilkšanas	m2	5
4	Esošas grīdas kārbas atslēgšana un demontāža	k-ts	1
5	Esošu instalācijas kabeļu pārceļšana un meh.aizsardzība	m2	50
	Elektroinstalācija		
1	PVH kanāls 55m augsts, Tehalit SL,Hager, pelēks, ar pagriezienu un gala elementiem	m	34
2	Kārba 2 kontaktiem, Tehalit SL,Steckdose SCHUKO,ar kontaktiem 230V, 16A	k-ts	22
3	Kārba 1 kontaktam, Tehalit SL,Steckdose SCHUKO,ar kontaktu 230V, 16A	k-ts	11
4	Kārba vājstr.kontaktiem, Tehalit SL,Steckdose SCHUKO	k-ts	11
5	Gaismeklis I.I.2x40W, Indirect ECO,OMS Lighting	gab	26
6	Gaismeklis I.I.2x40W, Indirect ECO,OMS Lighting,akum.1h	gab	4
7	Evak.zīme " Izeja",LED 2W,akum.1h,piekārtā	gab	1
8	Esoša gaismekļa uzstādīšana nomainītos piekārtos griestos	gab	6
9	Kustības detektors 360grādi,L=8m,10A, 2 blokkontakti	gab	1
10	Grupu slēdzis ar kārbu,10A,230V	gab	2
11	Pārslēdzis ar kārbu,10A,230V	gab	1
12	Pārslēdzis uzstādīšanai durvju statnes kārbā,10A, 230V	gab	1
13	1h akumulatora baterija un relejs esošam gaismeklim ar k.I.I. spuldzēm, 2.stāvā	gab	1
14	Kabelis MMJ-3x2,5	m	120
15	Kabelis MMJ-5x1,5	m	20
16	Kabelis MMJ-4x1,5	m	50
17	Kabelis MMJ-3x1,5	m	250
18	Montāžas trose 4mm	m	50
19	PVH25mm	m	30
20	PVHc.32mm	m	10
21	PVHc.25mm iebūvēšana grīdā, ieskaitot grīdas seguma atjaunošanu	m	3