


Griezums 5 - 5 (M 1:50)





- Karstais asfalts AC-8 surf, h=4cm, SIV
- Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=15 cm
- Salizturīgā kārtā, h=30 cm
- Uzbēruma grunts
- Esošā grunts (sabīvēta)

- Ievalkas rakšana, h(min)=25cm
- Augu zeme apsēta ar zāli, h=10cm

- Piezīmes:
- Izmēri un augstumi doti metros.
  - Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku.
  - Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļā saņemt Būvtaļauju darbiem valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā.

Lapu izvietojuma shēma:



Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads LV - 2167				Objekts: Gājēju celiņa izbūve gar autoceļu Tīraine - Jaunolaine			
				Adrese: Autoceļš Tīraine - Jaunolaine (V-13)		Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: + 371 67828366	
				Lapas nosaukums:		Līguma nr.: 5-21/231-2013 Arhīva nr.: 5-21/231-2013 M 1 : 250	
				Izbūves plāns			
Būvpr. daļ. vad.	D. Dāle	10.07.2013					
Izstrādāja	D. Dāle	10.07.2013					
Izstrādāja	M. Grieknis	10.07.2013					