

PROJEKTA APZĪMĒJUMI

- -projektētā ass
- -asfalta seguma mala
- -nomales seguma mala
- -nogāze
- -tekne, nogāzes pēda
- -būvdarbu robeža
- -nocērtamie koki
- -demontējamie objekti
- -caurteka

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. LKS-92 koordinātu sistēma.
3. Baltijas augstumu sistēma.
4. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības
5. Materiāli atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012"
6. Esošo žogu pārcelšana uz ielu sarkanajām līnijām.

Seguma apzīmējums plānā	Seguma konstrukcija	Seguma kārtu nosaukumi
		1. Karsta asfalta saistes dilumkārta AC-11 h=4cm 2. Karsta asfalta apakškārta AC-22 base h=6cm 3. Minerālmateriālu maisījums 0/45 h=10cm 4. Minerālmateriālu maisījums 0/56 h=25cm 5. Salizturīgais slānis h_{min}=40cm 6. Esošā pamatne
		1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s h=10cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45 h=10cm 3. Minerālmateriālu maisījums 0/56 h=25cm 4. Salizturīgais slānis h_{min}=40cm 5. Esošā pamatne
		Zālāja atjaunošana, apzaļumošana 1. Augu zeme, apsēta ar daudzgadīgas zāles sēklām, h=10cm 2. Esoša pamatne

SIA imink

PASŪTĪTĀJS: Mārupes novada dome

OBJEKTS: Lielās ielas rekonstrukcija no Zeltiņu ielas līdz Kantora ielai

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Proj.vad.	A.Kreilis		08.2013.
Proj.d.vad.	I.Veļikanova		08.2013.
Projektēja	I.Veļikanova		08.2013.
Pārbaudīja	A.Kreilis		08.2013.

Lapas nosaukums: Izbūves plāns Lielā iela Pk 18+00 - Pk 19+90

Līguma Nr. -
Arhīva Nr. -

Mērogs: 1:500

Stadija	Lapas	Ras.Nr.
TP	3/5	GT-2-2