



Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:

- LVS 190-1 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase";
- LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili";
- LVS 190-3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli";
- LVS 190-5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne";
- LVS 77-1 „Ceļa zīmes.1. daļa: Ceļa zīmes";
- LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi";
- LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības";
- LVS 85 „Ceļa apzīmējumi";
- LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana";
- LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība";
- „Autoceļu nestingo segu projektēšana. Rokasgrāmata" (RTU 1997);
- „Ceļu specifikācijas 2015".

Nosaukums	Lambertu ielas pārbūve posmā no Kantora ielas līdz Paleju ielai Mārupē, Mārupes novadā
Brauktuves garums	~547 m
Brauktuves platums	5.00 m
Brauktuves segums	Karstais asfalts
Nobrauktuvju segums	Betona bruģakmens
Ceļa/ielas kategorija	D IV
Projektētais ātrums	50 km/h
Atļautais braukšanas ātrums	20 km/h
Ceļa funkcija	Piekļuves un uzturēšanās funkcija
Aprēķina transportlīdzeklis	Trīsasu atkritumvedējs
Lietus ūdens novade	Atklāta

Vieta skaņojumiem:

Projektētie plāna apzīmējumi

- Asfaltbetona brauktuve
- Asfaltbetona gājēju ietve
- Betona bruģakmens gājēju ietve
- Betona bruģaknens nobrauktuvju segums
- Betona bruģakmens nobrauktuvju segums (analogs esošajam segumam)
- Zaļās zonas atjaunošana
- Salaidums ar esošo asfaltbetonu
- Salaidums ar esošo grants segumu
- Salaidums ar esošo betona bruģakmeni
- Projektētais brauktuves šķērskritums
- Projektētais kritums
- Projektētā caurteka
- Projektētā augstuma atzīme
- Esošā augstuma atzīme
- Ceļa apmale 100.22.15 (izcelta 0cm)
- Betona tekne
- Ietves apmale 100.20.8
- Brauktuves ass
- Projekta robeža
- Kabeļa iečaulošana
- Projektētā rievsiena
- Ceļa zīmes balsts
- Jauna ceļa zīme
- Cērtams koks
- Cērtams krūms
- Demontāža
- Aku / kapju vāku līmeņošana
- Horizontālie apzīmējumi

Esošo inženierkomunikāciju plāna apzīmējumi

- A/S Latvenergo 0,4 kV strāvas kabeļi
- A/S Latvenergo 20 kV strāvas kabeļi
- Ielu apgaismojuma kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kabeļi
- SIA Lattelecom sakaru kanalizācija
- Zemspiediena gāzesvads
- Vidēja spiediena gāzesvads
- Ūdensvads
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija

Rasējumu saraksts

Vispārīgie rādītāji	CD-0
Izbūves un satiksmes organizācijas plāns	CD-1
Garenprofils	CD-2
Griezumi	CD-3
Tipveida nobrauktuves	CD-4
Tipveida elementi	CD-5

Projektētie garenprofila apzīmējumi

- Projektētā sarkanā līnija
- Esošā zemes virsma
- Nobrauktuve pa labi
- Nobrauktuve pa kreisi
- Krustojums

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo prasībām.

Būvprojekta vadītājs — Didzis Dāle (vārds, uzvārds); (paraksts); 20-6923 (sertifikāta Nr.); 29.10.2015. (datums)

Šī būvprojekta CD daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo prasībām.

Būvprojekta CD daļas vadītājs — Didzis Dāle (vārds, uzvārds); (paraksts); 20-6923 (sertifikāta Nr.); 29.10.2015. (datums)

Piezīmes:
1. Ceļu daļā paredzētos darbus veikt tikai pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves.
2. Pirms jaunās karstā asfalta ceļa segas izbūves veikt esošās zemes klātnes sablīvēšanu.
3. Vietās, kur nav doti principiālie risinājumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā projektā esošajos risinājumos.
4. Projekta risinājumi precizējami būvprojekta izstrādes gaitā.

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

		Paraksts	Datums
CD. vad.	Didzis Dāle		29.10.2015
Izstrādāja	Reinis Martinosns		29.10.2015

Objekts: Lambertu ielas pārbūve

Adrese: Lambertu iela posmā no Kantora ielas līdz Paleju ielai, Mārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums: Vispārīgie rādītāji

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/495-2015
Arhīva nr.: 5-21/495-2015
Mērogs: b/m

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		CD-0