

Projekta nosaukums	ROŽU IELAS UN CEĻA C-6 (VECAIS CEĻŠ) PĀRBŪVE	Pasūtījums	13-2/1310-2016
--------------------	---	------------	----------------

POZ. Nr.	DARBU VEIDS	MĒRVIEN.	DAUDZUMS		
1A	Sadales tīkla kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz 100x2 (km)	km	0,2		
1B	Maģistrālo kabeļu ieguldīšana kab.kan., tilpums līdz 600x2 (km)	km	1,5		
KABEĻA MONTĀŽAS DARBI					
2A K-1,5	Sad. tīkla kab.pāru montāža paralēlā uzmavā. Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 10x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus (uzmava)	uzmava	3		
	Maģistrālā tīkla kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā.				
2E K-1,5	Maģistrālo kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 100x2, izmantojot 10x2 savienošanas moduli, ieskaitot kabeļu atzarojumus (uzmava)	uzmava	3		
UZMAVU MONTĀŽA					
	Korpusu montāža				
3A	Sadales tīkla kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem (uzmava)	uzmava	3		
3C	Maģistrālo kabeļu uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 1200x2 un vairāk, kabeļu skaits līdz 3 kabeļiem (uzmava)	uzmava	3		
DEMONTĀŽAS DARBI					
1A Dem.	Kabeļu demontāža no kanāliem, tilpums līdz 100x2	km	3		
DAŽĀDI DARBI					
	Urbšana un atjaunošana				
6C	Caurumu urbšana visa veida sienās (gab.)	gab.	94		
	Kabeļu kanalizācija				
6H	Esošo kabeļu aku tīrīšana (gab.)	gab.	4		
	Kabeļu remonts				
7A	Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi, no gala iekārtām, un kabeļu montāžas pārbaude (100 pāri)	100 pāri	2		
KABEĻU PĀREJAS AUTOCEĻIEM.					
12A	Atklātās kabeļu pārejas autoceļiem, ieguldot 1 cauruli, darbus veicot ar rokām (kan/km)	kan./km	0,073		
KABEĻU KANALIZĀCIJA.					
13A	Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 1 (kan/km)	kan/km	0,124		
13B	Kabeļu kanalizācijas celtniecība vai papildināšana, ja cauruļu skaits blokā: 2 -6 (kan/km)	kan/km	1,208		
12E	Slēgtās ceļu pārejas-caurdure, 15 m garumā (pāreja)	pāreja	1		
13H K-0,3	Darbu komplekss kabeļu aku uzstādīšanai. Kabeļu kārbas, KP-PEH uzstādīšana (gab.)	gab.	13		
	Akas rekonstrukcija - 1/2 akas uzstādīšana.				
13I	Akas limeņa pacelšana (aka)	aka	13		
OPTISKĀ KABEĻA IEGULDĪŠANAS UN MONTĀŽAS DARBI					
	Optisko kabeļu ieguldīšana				
14A	Optiskā kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā (km)	km	2,48		
	Optisko kabeļu montāža				
14E	Optiskā kabeļa uzmavas montāža un kabeļa mērījumi, 12 dzīslu optiskais kabelis (uzmava)	uzmava	2		
14F	Optiskā kabeļa uzmavas montāža un kabeļa mērījumi, 24 dzīslu optiskais kabelis (uzmava)	uzmava	3		

POZ. Nr.	DARBU VEIDS	MĒRVIENTS	DAUDZUMS		
14G	Optiskā kabeļa uzmavas montāža un kabeļa mērījumi, 4 dzislu optiskais kabelis (uzmava)	uzmava	1		
SADALES SKAPJU UN SADALES KASTIŠU UZSTĀDĪŠANA					
4A K-0,5	Sadales SIS-1 uzstādīšana uz ielas (gab.)	gab.	1		
Kabeļu montāža					
5B	Kabeļu montāža sadales skapjos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (jauns skapis pilnīgi jaunā vietā).	100 pāri	0,2		

Tāmi sastādīja:

A.Krūmiņš