

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekts objektam: " Brūkļu iela posmā no Pededzes ielas līdz Spēles ielai, Mārupe, Mārupes novads " izstrādāts pamatojoties uz AS " Sadales tīkls " tehniskajiem noteikumiem (Pieļikums Nr. 1 09.10.2015 vēstulei Nr.2069), ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus, kā arī citu inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju.

Projektā EL T sadalā tiek risināta ST elektro tīklu pārbūve no Avotu ielas līdz Mēmeles ielai.

Elektro tīklu pārbūve:

1. Pie esošās uzskaites sadalnes UKS-0514-8-2 uzstādīt jaunu sadalni KKM-2-22-S. Sadalni pieslēgt pie esošās kabeļu līnijas Z-0514-2;
2. No jaunās KKM sadalnes izbūvēt kabeļa līniju līdz īpašumam Brūkļu iela 118.
3. Pie īpašuma Brūkļu iela 115 uzstādīt jaunu sadalni ar diviem skaitītājiem KKM-4-22-S+USM-2. sadalnē pieslēgt lietotājus Brūkļu iela 115 un 117.;
4. Izbūvēt kabeļu līniju paralēli Brūkļu ielai līdz īpašumam Brūkļu iela 111. KL beigās uzstādīt jaunu uzskaites sadalni.;
5. Demontēt traucējošo 0,4 kV gaisvadu līniju Z-0514-2-5 posmā no balsta Nr.1 līdz balstam Nr.5.

Vispārīgie norādījumi:

1. Visi montažas darbi jāveic ievērojot Latvijas Būvnormatīvu prasības, Latvijas Valsts standartus, kā arī ražotāju izdotās instrukcijas;
2. Izstrādātais tehniskais projekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām;
3. Projektu skatīt un izbūvēt kopā ar ceļa projekta daļu.
4. Pēc darbu pabeigšanas sāktārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zālāju, brauktuvju cietos segumus.

PIEŅĒMIE APZĪMĒJUMI:

- Proj. 0,4kV KL;

- Proj. lietotāja 0,4kV KL;

- Proj. aizsargcaurule;

- Atkārtotais zemējums;

- Proj. sadalne;

- Proj. izmantotās EL T piesaistes

DAĻAS VAI SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

N.p.k	Nosaukums	Mērogs	Ras. Nr.:
1.	Vispārīgie rādītāji		ELT-1
2.	Brūkļu ielas elektro tīklu pārbūves plāns	M 1:500	ELT-2
3.	Brūkļu ielas elektro tīklu pārbūves plāns	M 1:250	ELT-3
4.	Brūkļu ielas elektro tīklu pārbūves plāns	M 1:250	ELT-4
5.	Brūkļu ielas elektro tīklu pārbūves plāns	M 1:250	ELT-5
6.	Brūkļu ielas elektro tīklu pārbūves shēma		ELT-6
7.	Materialu un iekārtu specifikācija un galveno darbu apjomi		

Šī būvprojekta EL T daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo prasībām.

Būvprojekta EL T daļas vadītājs

Māris Vītolīnš

(vārds, uzvārds)

70-2192

(sertifikāta Nr.)

27.11.2015.

(datums)

(paraksts)

Pasūtītājs: Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167			Objekts: Brūkleņu ielas pārbūve	<div><div><div><div></div><div>BM</div><div>PROJEKTS</div></div><div>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu</div></div><div>SIA "BM Projekts" Višņu iela 12-47, Tīrlīne, Mārupes nov. LV-2167</div></div>						
	Paraksts	Datums	Adrese: Brūkleņu iela posmā no Pededzes ielas līdz Spēles ielai, Mārupe, Mārupes novads							
			Lapas nosaukums:							
EL.T. vad.	Māris Vītolīnš	27.11.2015	Vispārīgie rādītāji							
Izstrādāja	Māris Vītolīnš	27.11.2015								
				<table><tr><td>Stadija</td><td>Lapas</td><td>Ras. Nr.</td></tr><tr><td>MBP</td><td></td><td>ELT-1</td></tr></table>	Stadija	Lapas	Ras. Nr.	MBP		ELT-1
Stadija	Lapas	Ras. Nr.								
MBP		ELT-1								