


1. Izērti un augstuma atzīmes dotas metros, kritumi procentos.
2. Uzbrūmā bāvē jāizmanto minerālas, drenējošas grunts.
3. Ielās jāpielaujama organisko pālejumi daudzums uzbrūmā - 2% no masas.
4. Uzbrūmā izpildes darbu jāievēro visu komunikāciju apakšējās noteikums.
5. Ielas segas un zemes klātnes konstrukcijas griezumās dotas konkrētā ielas trasēs piktā.
6. Visi izbūves materiāli doti sabīvētā veidā, būvuzņēmējām ievērot materiālu uzrādījuma koeficientu.
7. Nogāzes nostiprināt ar augi zem 10 cm biežumā, apšņot ar daudzgadīgu zālāju.
8. Būvniecības darbus lēsi inženierkomunikāciju tuvumā veikt bez mehānismis.
9. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo komunikāciju iebēvēs dziļumus.
10. Materiālu prasības atbilstoš "Ceļu specifikācijās 2014".

	SIA "VERTEX PROJEKTI" "Mārtynaiža", Mārupes nov., LV 2167 Tel.: 67860127 Fax.: 67860128 www.vertexprojekti.lv		PASŪTĪTĀJS:  <b>MĀRUPES NOVADA DOME</b>		PROJ. NR.: TP-018-2014  PASŪT. NR.: TP-018-2014
	PROJ. VADĪTĀJS	O.KOEMECS	30.06.2014.	OBJEKTS:  Rožu ielas posma rekonstrukcija	STADIJA: TP
	PROJEKĒTĀJA	E.ŠUVARIKOVA	30.06.2014.		MARKA: GT
	PĀRBAUDĪJA	J.VASARAUDZIS	30.06.2014.		SĒJUMA NR.: 1  MĒROGS: 1:50
			RASĒJUMS:  Ielas segas un zemes klātnes konstrukcija	LAPAS NR.: GT-5-6	