




PIEZĪMES: Mēmeles ielas apgaismojuma projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem, ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus. 1. Mēmeles ielā uzstādīt projektējamas cinkotā metāla balstus (H=6m) ar apgaismes armatūru SGS 102 ar spuldzi 100W. 2. Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Dzelzceļa ielas līdz Mūsas ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Mūsas ielas un Mēmeles ielu krustojumā. 3. Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Mūsas ielas līdz Kables ielai pieslēgt pie esošas apgaismojuma sadales. 4. Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kables ielas līdz Kurmales ielai pieslēgt pie agrāk ieprojektēta apgaismojuma balsta Kurmales ielā. 5. Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kurmales ielas līdz Kokles ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma tīkla Mēmeles ielā. 6. Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Daugavas ielas līdz Kursiņu ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Kursiņu ielā. 7. Bruklēņu ielā projektējama balsta nr.35 tīkla uzstādītis apgaismojuma vadības skapis un no tā tiek izveidotas divas projektējamas apgaismojuma līnijas posmā no Bruklēņu ielas līdz Kursiņu ielai un posmā no Bruklēņu līdz Laimdotas ielai. Apgaismojuma balstus savā starpā sacilpat ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x36. 8. Veicot Mēmeles ielas rekonstrukciju jāievēro sekojošo darbu secību: Sagatavošanas darbus veikt saskaņā ar SIA "BELSS" izstrādāto projektu "Mēmeles, Kumeses iela no Mēmeles līdz N-11 un Lejnīku iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē. " 1.sējuma Ceļu daļu. - tīpašuma robežu, sarkano līniju, aizsardzības zonu noteikšana dabā un projektējama ceļa trases nospraūšana; - koku un krūmu zāģēšana; - segumu demontāžu veikt atbilstoši Ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu sarakstiem. Segumu demontāžas laikā nesabojāt esošās inženierkomunikācijas! - esošo pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vietas noteikšana apkalojošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē; - projektējamas ceļas planēšana saskaņā ar Ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu sarakstiem; - brauktuves, nobrauktuvju un ietves gultnes izstrāde; - elektroapgādes izbūve. Kabeļu, sadalgu montāža, tranšējas aizbēršana.Darbus veikt atbilstoši Inženierisriņājumu daļas 2.sējuma rasējumiem un sarakstiem. - apgaismojuma izbūve. Kabeļu, apgaismojuma balstu, gaismeķļu montāža, tranšējas aizbēršana. Darbus veikt atbilstoši Inženierisriņājumu daļas 3.sējuma rasējumiem un sarakstiem. - brauktuves segas pamatu konstrukcijas izbūve; - brauktuves apmalu izbūve; - aku vāku augstuma regulēšana; - brauktuves segas izbūve; - satiksmes organizācijas tehnisko līdžekļu un aprīkojuma izbūve.	
	PIENĒMIE APZĪMĒJUMI: 
Pasūtītājs: Mārupes no Reg. Nr. Daugavas iela 29, Mārupē	ELT daļas vad.: N. Gorbate
Izstrādāja: N.Gorbate	

	projektiējama apgaismojuma kabels
	projektiējama ST kabels
	projektiējama abonenta kabels
	esošais z.spr. kabels
	esošā demontējama GVL
	projektiējama aizsargcaurule
	projektiējama elektrokabeļa piesaiste
	projektiējama apgaismojuma kabeļa piesaiste
	prāg. apg. balsts ar gaismēkmi
	projektiējamā ST uzskaites sadale
	projektiējama ST komutācijas sadale

Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000012827 Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			Objekts: Mēmeles, Kurmenes iela no Mēmeles līdz N-11 un Leņķinie iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupe. Adrese: Mēmeles iela, Mārupe			 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366		
ELT daļas vad.:	N. Gorbatenko	21.07.2014.	Lapas nosaukums: Mēmeles ielas apgaismojuma trases plāns			©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritātes lūgumu		
Izstrādāja:	N. Gorbatenko	21.07.2014.				Līguma nr.: 5-21/267-2013 Arhīva nr.: 5-21/267-2013 Mērogs: 1:250		
						Stadija	Lapas	Ras.nr.
						TP		ELT-4