




skatīt lapu ELT-3

PIEZĪMES:

- Mēmeles ielas apgaismojuma projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem, ņemot vērā visus spēkā esošos normatīvos dokumentus.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Dzelzceļa ielas līdz Mūsas ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Mūsas ielas un Mēmeles ielu krustojumā. Apgaismojuma balstus savā starpā saciprot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x16.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Mūsas ielas līdz Kables ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma sadales.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kables ielas līdz Kurmales ielai pieslēgt pie agrāk reprojekta apgaismojuma balsta Kurmales ielā.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Kurmales ielas līdz Kokles ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma tīkla Mēmeles ielā.
- Projektējamo apgaismojuma līniju posmā no Daugavas ielas līdz Kuršu ielai pieslēgt pie esošā apgaismojuma balsta Kuršu ielā.
- Brukleju ielā pie projektējama balsta nr.35 tika uzstādīts apgaismojuma vadības skapis un no tā tiek izveidotas divas projektējamas apgaismojuma līnijas posmā no Brukleju ielas līdz Kuršu ielai un posmā no Brukleju līdz Laimdotas ielai. Apgaismojuma balstus savā starpā saciprot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x35.
- Veicot Mēmeles ielas rekonstrukciju jāievēro sākojošo darbu saucbu:

Sagatavošanas darbus veikt saskaņā ar SIA "BELSS" izstrādāto projektu "Mēmeles, Kurmenes iela no Mēmeles līdz N-11 un Lejnīku iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē. " 1. sējumu Ceļu daļu.

- ipašuma robežu, sarkano līniju, aizsardzības zonu noteikšana dabā un projektējama ceļa trases nosprašana;
- koku un krūmu zāģēšana;
- segumu demontāžu veikt atbilstoši Ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu sarakstiem. Segumu demontāžas laikā nesabojāt esošās inženierkomunikācijas!
- esošo pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vietas noteikšana apkalpojošās organizācijas pārstaļa klātbūtnē;
- projektējamas ceļas planēšana saskaņā ar Ceļu daļas rasējumiem un darba daudzumu sarakstiem;
- brauktuves, nobrauktuvi un ietves gultnes izstrāde;
- **elektroapgādes izbūve.** Kabeļu, sadalītņu montāža, tranšējas aizbēršana. Darbus veikt atbilstoši Inženierisnājumu daļas 2. sējuma rasējumiem un sarakstiem.
- **apgaismojuma izbūve.** Kabeļu, apgaismojuma balstu, gaismeņu montāža, tranšējas aizbēršana. Darbus veikt atbilstoši Inženierisnājumu daļas 3. sējuma rasējumiem un sarakstiem.
- brauktuves segas pamatu konstrukcijas izbūve;
- brauktuves apmaļu izbūve;
- aku vāku augstuma regulēšana;
- brauktuves segas izbūve;
- satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve.



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:

- projektējams apgaismojuma kabelis
- projektējams ST kabelis
- projektējams abonenta kabelis
- esošais z/spr. kabelis
- esošā demontējama GVL
- projektējama aizsargcaurule
- projektējama elektrokabeļa piesaiste
- projektējama apgaismojuma kabeļa piesaiste
- proj. apg. balsts ar gaismekli
- projektējama ST uzskaites sadales
- projektējama ST komutācijas sadales

Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000012827		Objekts: Mēmeles, Kurmenes iela no Mēmeles līdz N-11 un Lejnīku iela no Mēmeles līdz N-11, ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgādi un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē.		<p>Rīga, Kalvenes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366</p> <p>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritēstu likumu</p>						
Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167		Adrese: Mēmeles iela, Mārupē								
ELT daļas vad.: N. Gorbatenko	21.07.2014.	Lapas nosaukums: Mēmeles ielas apgaismojuma trases plāns		<p>Līguma nr.: 5-21/267-2013 Arhīva nr.: 5-21/267-2013 Mērogs: 1:250</p> <table border="1"> <tr> <td>Stādja</td> <td>Lapas</td> <td>Ras.nr.</td> </tr> <tr> <td>TP</td> <td></td> <td>ELT-2</td> </tr> </table>	Stādja	Lapas	Ras.nr.	TP		ELT-2
Stādja	Lapas	Ras.nr.								
TP		ELT-2								
Izstrādāja: N. Gorbatenko	21.07.2014.									