


SKERSGRIEZUMS 1-1 (PK 4+80)

6. SEGAS TIPS

Nesajīti minerālmateriāli maisījuma segums (0/32s)	10cm
Nesajīti minerālmateriāli pamata nesosa virskārta (0/45)	10cm
Nesajīti minerālmateriāli pamata nesosa apakškārta (0/56)	15cm
Salizturīgā kārtā	30cm
Ēsošā pamatine	

1. SEGAS TIPS

Karsnā asfalta dilumkārtā AC 11 surf	4cm
Karsnā asfalta apakškārtā AC 16 base	6cm
Nesajīti minerālmateriālu pamata nesošā virskārtā (0/4,5)	10cm
Nesajīti minerālmateriālu pamata nesošā apakškārtā (0/5,6)	15cm
Salizturīgā kārtā	30cm
Esošā pamatine	




6. SEGAS TIPS


Nesajīti minerālmatēriālu maisījuma segums (0/32s)	10cm
Nesajīti minerālmatēriālu nesosa virskārta (0/45)	10cm
Nesajīti minerālmatēriālu pamata nesosa apakškārta (0/56)	15cm
Salizturīgā kārtā	30cm
Esošā pamatne	

SKERSGRIEZUMS 2-2 (PK 4+40)

1. SEGAS TIPS

Karsitā asfalta apakškārta AC 11 surf	4 cm
Karsitā asfalta apakškārta AC 16 base	6 cm
Nesaišītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/4,5)	10 cm
Nesaišītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/56)	15 cm
Salizturīgā kārtā	30 cm
Esošā pamatine	100 cm



PROJEKĒTĀJS:	SADARBĪBA AR: SIA "Elektro PM"  Liduma iela 31, Rīga, LV-1079 Tāls.: 67252420, Fakss: 67525422 E-pasts: info@elektro-pm.lv	PASŪTĪTĀJS	ARHĪVA. NR.: BP-470-2015
BUY/PROJEKTA VAD.	H.Neļsons 11.12.2015	OBJEKTS: Kursiņu ielas pārbūve (posmā no Daugavas ielas līdz Štipes ielai)	PASŪT. NR.: 5-2/1582-2015
BUY/PROJEKTA DAĻĀS VAD.	A.Auziņš 11.12.2015		STADIJA: BP
PROJEKĒTĒJA	I.Šapelis 11.12.2015		MARKA: ELT
PARBAUDĪJA			SĒJUMA NR.: 3
		PROJEKTA DAĻA	MĒROGS: 1:50
		ST Rīgas reģiona kabeliņtīņu pārceļšana, ātējie tīkli	PASĒJUMA NR.: ELT-4
		RASĒJUMS	LAPAS NR.:
		ŠĶĒRSGRIEZUMS 1-1 (PK 4+80)	
		ŠĶĒRSGRIEZUMS 2-2 (PK 4+40)	