



- I TIPS
1. Karstais a/bet AC 11surf, h=4cm, S-IV klase
  2. Karstais a/bet AC 22base/bin, h=6cm, S-IV klase
  3. Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=13cm, N-IV klase
  4. Minerālmateriāla maisījums 0/56, h=17cm, N-IV klase
  5. Vidēji rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=35cm
  6. Neaustais, termiski saistītais geotekstils ar stiepes stiprību 15kN/m
  7. Esošā vai uzbērumā grunts


Brāktuves un autobu stāvvietas kabatas SALAIDUMA VIETA



\* Perspektīvā izbūvēt autobusu pieturu, pēc SIA "LHM" TP „Ledus halle Mārupē Kantora ielā 128” ar bruģakmens segumu. Bruģakmens segums ir izbūvējams pēc ELT gaisvada līnijas demontāžas.



BRUGA RAKSTS  
MĒROGS 1:25




BR 100.20.08


### PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
3. Materiāli atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012.
4. Zālienu paredzēts izveidot no augsnes h=10cm, apsējot ar zāles sēklām.

GRIEZUMS A-A (Pk 1+50) Sņķeru iela  
M 1:50




IETVES GRIEZUMS



Br.100.20.08.

MĒROGS 1:25



Šķembu maisījums

S=0.07m2

Betons C16/20

S=0.04m2

- III TIPS
1. Betona bruģakmens, h=6cm
  2. Sijāta rupja smiltis (fr.0-5mm), h=3cm
  3. Šķembu maisījums (fr.0-45mm), h=15cm
  4. Vidēji rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, hmin=80cm
  5. Esošā vai uzbērumā grunts

PASŪTĪTĀJS:

Mārupes novada Dome

OBJEKTS:

Sņķeru ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē

IZMAIŅAS

WESTHAUS		PASŪTĪTĀJS:		Mārupes novada Dome	
ARHITEKTŪRAS UN PROJEKTĒŠANAS UZŅĒMUMS		OBJEKTS:		Sņķeru ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē	
Vasarnīcu iela 20, Ventspils Tālrunis: 63620067, fakss: 63620068 e-pasts: westhaus@westhaus.lv		IZMAIŅAS		Līguma Nr. 5.21/259-2013/1.4.023 Arhīva Nr.	
Izstrādāja	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums	
Būvproj.vad.	I.Vostrjakova		06.2015	Griezumī	
Projektēja	I.Vostrjakova		06.2015		
Pārbaudīja	B.France		06.2015		
				Mērogs:	1:25
				Stadija	Lapas
				TP	1/1
					Ras.Nr.
					GT-6