ĢENERĀLPLĀNS
M 1:250



VIETA SKAŅOJUMIEM:

ĒKU UN BŪVJU TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI (zemesgabala kad.nr.80760070947)

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	STĀVU SKAITS	APBŪVES LAUKUMS,m²	STĀVU PLATĪBA,m²	BŪVTILPUMS, m³	UGUNSDROŠĪBAS PAKĀPE	LIETOŠANAS VEIDS PĒC BŪVJU KLASIFIKATORA
1.	Estakāde (80760070947001)	-	78.70	-	-		2411 - Sporta laukumi

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
	PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS ROBEŽA
×	DEMONTĒJAMS APJOMS
	ESOŠS SAGLABĀJAMS KOKS
	PROJEKTĒTS KOKAUGS
	PROJEKTĒTI APSTĀDĪJUMI
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS (autostāvlaukumam)
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS
	PROJ. ASFALTA SEGUMS
	PROJ. GUMIJAS SEGUMS
	PROJ. ZĀLIENS
	PROJ. NOŽOGOJUMS (h=4m)
	PROJ. VINGROŠANAS RĪKS
	PROJ. VELOSIPĒDU NOVIETNE
	HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS AUTOSTĀVVIETĀM
	HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS BASKETBOLA LAUKUMAM
	HORIZONTĀLAIS MARĶĒJUMS SKRITUĻOŠANAS APLIM
	PROJ. AUTOMAŠĪNU RITEŅU ATDURE
	PROJ. LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMA
	PROJ. IETVES APMALE (1000.200.80)
	PROJ. CEĻA APMALE (1000.220.150)
	PROJ. GUMIJAS APMALE
	PROJ. VIDEONOVĒROŠANAS KAMERA
	PROJEKTĒTĀS LATERNAS

Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa vai ielas zemes nodalījuma joslā, būvuzņēmējam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centra reģiona Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku.

JAUNPROJEKTĒJAMO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
K1 K1	JAUNPROJEKTĒJAMA SADZĪVES KANALIZĀCIJA
W0 W0	JAUNPROJEKTĒJAMA APGAISMES KABEĻI
K2 K2	JAUNPROJEKTĒJAMA LIETUS KANALIZĀCIJA
U1	JAUNPROJEKTĒJAMS ŪDENSVADS
K1 K1	SAISTĪTĀ ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTA (L4) SADZĪVES KANALIZĀCIJA

ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	PAZEMES VIDĒJA SPIEDIENA GĀZES VADS (0,1–4 BAR)
/	ELEKTRONISKO SAKARU KABEĻU KANALIZĀCIJA
	ELEKTRONISKO SAKARU KABELIS
	0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROKABELIS
	APGAISMES KABELIS
0	PAZEMES ŪDENSVADS
DR	DRENĀŽA
	0,4 KV ZEMSPRIEGUMA ELEKTROLĪNIJA
LK	LIETUS KANALIZĀCIJAS PAŠTECES CAURULVADS

EKSPLIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1	AUTOSTĀVVIETA
2	ŪDENS ŅEMŠANAS VIETA
3	SABIEDRISKĀ TUALETE AR SAIMNIECĪBAS TELPU
4	ŠĶIROTO ATKRITUMU NOVIETNE
5	BASKETBOLA LAUKUMS
6	VINGROŠANAS LAUKUMS IELU VINGROTĀJIEM
7	VINGROŠANAS UN TRENAŽIERU LAUKUMS
8	VELOSIPĒDU NOVIETNE
9	INFORMĀCIJAS STENDS
10	ĀRA TENISA GALDI

TERITORIJAS TEHNISKIE EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

N.p.k.	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²			%(NO PROJ. TERIT. PLATĪBAS)
		zemesgabalā	ārpus zemesgabala	kopā	
1.	KOPĒJĀ TERITORIJAS PLATĪBA	**3164.00**	**237.00**	**3401.00**	**100 %**
2.	LABIEKĀRTOJAMĀ PLATĪBA	3164.00	237.00	3401.00	**100 %**
	betona bruģakmens (gājēju ceļiņu zonās)	625.00	130.00	755.00	
	betona bruģakmens (autostāvlaukumam, brauktuvēm)	316.00	107.00	423.00	
	asfalta segums (basketbola laukumiem un skrituļošanas ceļiņam)	965.00		965.00	
	gumijas segums (vingrošanas un trenažieru laukumiem)	572.00		572.00	
	zālāens	540.00		540.00	
	apstādījumi	146.00		146.00	
3.	PROJ. TUALETES ĒKA	**26.60**		**26.60**	**0.7 %**
4.	APBŪVES BLĪVUMS (max 50%)				**0.7%**
5.	BRĪVĀ TERITORIJA (min 20%)				**74.50 %**
6.	PROJ. AUTOSTĀVVIETAS	24 gab.			
7.	PROJ. VELOSIPĒDU NOVIETNES	15 gab.			

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs — D. Dāle (vārds un uzvārds)

20-6923 (sertifikāta Nr.)

14.11.2014 (datums) — (paraksts)

Pasūtītājs:
Mārupes novada dome
Reģ. Nr. 90000012827
Daugavas 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Saskaņots:.....
(Vārds, Uzvārds)

(datums) — (paraksts)

Šī būvprojekta CD daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta CD daļas vadītājs — D. Dāle (vārds un uzvārds)

20-6923 (sertifikāta Nr.)

14.11.2014 (datums) — (paraksts)

Pasūtītājs:
Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Marupes novads

		Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	Didzis Dāle		12.12.2014
CD vadītājs	Didzis Dāle		12.12.2014
Izstrādāja	Zane Grava		12.12.2014

Objekts:
Mārupes novada Gerberu ielas sporta laukuma rekonstrukcija

Adrese:
Gerberu iela 1, Mārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums:
ĢENERĀLPLĀNS

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
"Papardes"-3, Spuņčems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/469-2014
Arhīva nr.: 5-21/469-2014
Mērogs: 1:250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	1/1	ĢP-1.1