Griezums A-A
(Rāmis MR-1)
M 1:50



TĒRAUDA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA							
Marka	Pozīcija	Nosaukums	Šķērsgriezums, mm	Garums, mm	Masa, kg	Masa kopā, kg	Piezīmes
MR-1	1	Kolonna	HEA240	5370	323,81	439,87	S355J2
		Fasonlapas, t=12	-	-	15,97		S355J2
		Fasonlapas, t=15	-	-	15,85		
		Balstplātne, t=30	30x600	-	84,24		S355J2
	2	Sija	IPE300	1620	143,05	172,42	S355J2
		Fasonlapas, t=15	-	-	29,38		S355J2
	3	Sija	IPE300	6210	548,34	578,63	S355J2
		Fasonlapas, t=15	-	-	30,29		S355J2
	4	Saite	100x100x5	3355	48,31	70,06	S355J2
		Fasonlapas, t=8	-	-	1,25		S355J2
		Fasonlapas, t=15	-	-	2,20		S355J2
		Fasonlapas, t=25	-	-	18,30		S355J2
	5	Saite	100x100x5	1360	19,58	37,88	S355J2
		Fasonlapas, t=25	-	-	18,30		S355J2
	6	Saite	100x100x5	3100	44,64	62,94	S355J2
		Fasonlapas, t=25	-	-	18,30		S355J2
					Kopā:	1361,81	

PIEZĪMES:

1. Vispārīgos norādījumus un piezīmes skatīt lapā BK-1.1;
2. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta zemes virsmas atzīme;
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
4. Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jāmetina pa elementu saskares kontūru ar nepārtrauktām šuvēm. Metināmo šuvju katetes augstums z pieņemams vienāds ar plānākā sametinātā elementa biezumu, bet ne lielāks par 8mm.

Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			
		Paraksts	Datums
BK sad. vad.:	Deniss Mišeņins		30.05.2016
Izstrādāja:	Ralfs Grauze		30.05.2016

Objekts:
Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve

Adrese:
Īvju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums:

Griezums A-A
(Rāmis MR-1)

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņa ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/695-2015
Arhīva nr.: 5-21/695-2015
Mērogs: 1:50

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP	-	BK-6.2

A3