

[illegible]

Latvijas Valsts Standartu \_\_\_\_\_ (datums) \_\_\_\_\_  
 Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"  
 Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"

**Tehniskais projekts objektam „Zeltiņu (no Rožleju līdz Lielajai ielai) ielas  
rekonstrukcija ar gāzeņu ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē”  
izstrādāts pamatojoties uz Mārupes novada domes pastāvīguma.(skat. dokumentu sarakstu)  
Paredzamais būvniecības laiks - 2014.gads.**

**Zeltiņa ielas elektroapgaišojumam posmā no Rožleju ielas līdz Lielajai ielai projektā paredzēts veikt sekojošus darbus: pie A/S "Sadaleja tīkls" jaunā pieslēguma uzskaites sadales Zeltiņu ielā uzstādīt apgaismojuma vadības kabelskapi KS-II-04 Nr.1a pievienot pievadkabeli , izbūvēt jaunu kabeļa līniju pa Zeltiņa ielu ieguldot tranšējā kabeli AXMK - 4x35 virzienā līdz Rožleju ielai uzstādot metāla cinkotus balstus H=6,0m Nr.1-Nr.4 .Virzienā uz Lielās ielas uzstādīt kabelskapi KS-I-04 Nr.2a ,izbūvēt jaunu kabeļa līniju pa Zeltiņa ielu ieguldot tranšējā kabeli AXMK - 4x25 un izbūvēt cinkotus balstus H=6,0m Nr.5-Nr.17.**

Saglabāt visus esošos 0,4 /10 kV kabeļus. Zem iebrauktuvēm un krustojumos izbūvēt rezerves un remontaaurules EVOCAB HARD ar 1250N stiprību (iekļauts ceļa daļas materiālos un apjoms).

**Projekti paredzēts starp esošām kanalizācijas akām Nr.226/3 un Nr.226/4 uz esošās kanalizācijas malējās caurules montēt atzaru un jaunu sakaru kanalizācijas posmu no vienas plastikāta caurules D50mm pari Zeltiņa ielai.**

**Kabeļu tranšeju visā trases garumā rakt pielietojot tehniku , saglabājot esošās komunikācijas .**

Pēc celtniecības darbu pabeigšanas veikt seguma atjaunošanas darbus.  
Visus elektrobūvniecības darbus veikt saskaņā ar pastāvošām normām un noteikumiem.

**Būvprojekta vadītāja apliecinājums**  
**Šī būvprojekta**  
**risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,**  
**kā arī citu normatīvo aktu prasībām.**


Būvprojekta vadītājs \_\_\_\_\_ **Irīna Vostņakova**  
 (vārds un uzvārds)  
 \_\_\_\_\_ **20-6845**  
 (sertifikāta nr.)

\_\_\_\_\_ **01.2014**  
 (datums) \_\_\_\_\_ (paraksts)

**Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums**  
**Šī būvprojekta \_\_\_\_\_ ELT \_\_\_\_\_ daļas**  
**neinjumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,**  
**kā arī citu normatīvo aktu prasībām.**

Būvprojekta daļas vadītāja \_\_\_\_\_ **Kārlis Draviņš** \_\_\_\_\_  
 (vārds un uzvārds)  
**72 - M - 27/04** \_\_\_\_\_  
 (sertifikāta nr.)

**01.2014** \_\_\_\_\_  
 (datums) \_\_\_\_\_ (paraksts)

 <p><b>WESTHAUS</b></p> <p>ARHITEKTŪRAS UN PROJEKTOŠANAS UZŅĒMUMS</p> <p>Vesamīcu iela 20, Ventpils  Tāl.: 63620067, fakss: 63620066  e-pasts: westhaus@westhaus.lv</p>	<b>PASŪTĪTĀJS:</b>			<b>Mārupes novada Dome</b>							
	<b>OBJEKTS:</b>			<b>Zeltīņu (no Rožleļu līdz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē</b>							
	<b>Izstrādāja</b>	<b>Uzvārds</b>	<b>Paraksts</b>	<b>Datums</b>	<b>Lapas nosaukums</b>	<b>Līguma Nr. 5.21/250-2013/1.4.023</b> <b>Arhīva Nr.</b>					
	<b>Būvproj.vad. I.Vostriakova</b>			<b>01.2014</b>	<b>Vispārējā rādītāji</b>	<b>Mērogs:</b>					
<b>Projektdāļa K.Draviņš</b>			<b>01.2014</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Stādija</b></td> <td><b>Lapas</b></td> <td><b>Ras.Nr.</b></td> </tr> <tr> <td><b>TP</b></td> <td><b>1/6</b></td> <td><b>ELT-1</b></td> </tr> </table>		<b>Stādija</b>	<b>Lapas</b>	<b>Ras.Nr.</b>	<b>TP</b>	<b>1/6</b>	<b>ELT-1</b>
<b>Stādija</b>	<b>Lapas</b>	<b>Ras.Nr.</b>									
<b>TP</b>	<b>1/6</b>	<b>ELT-1</b>									