Griezums 1-1
Pk 1+18.15



BRAUKTUVE

Karstais asfalts AC 8, surf, S III, h=3cm
Karstais asfalts AC 16, base, S IV, h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N III, h=15 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, N IV, h=20 cm
Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN
Sablīvēta, profilēta esoša grunts (Smalka smilts)

Griezums 2-2
Pk 3+78.05



BRAUKTUVE

Karstais asfalts AC 8, surf, S III, h=3cm
Karstais asfalts AC 16, base, S IV, h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N III, h=15 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, N IV, h=20 cm
Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN
Sablīvēta, profilēta esoša grunts (Smalka smilts)

Griezums 3-3
Pk 0+72.25



BRAUKTUVE

Karstais asfalts AC 8, surf, S III, h=3cm
Karstais asfalts AC 16, base, S IV, h=5cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N III, h=15 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, N IV, h=20 cm
Ekstrudēts polipropilēna ģeorežģis 30/30 kN
Sablīvēta, profilēta esoša grunts (Smalka smilts)

Piezīmes:
1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.
2. Izmantotajiem materiāliem jāatbilst visiem pastāvošajiem standartiem un prasībām.
3. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
4. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā griezumos dotie.
5. Zaļās zonas izbūve veicama ar veltņošanu.

Pasūtītājs:
Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827,
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Objekts:
Brūkleņu ielas pārbūve

Adrese:
Brūkleņu iela posmā no Pededzes ielas līdz Sīpeles ielai, Mārupe, Mārupes novads

		Paraksts	Datums
CD. vad.	Didzis Dāle		21.01.2016
Izstrādāja	Reinis Martinsons		21.01.2016

Lapas nosaukums:

Griezumi

SIA "BM Projekts"
Viršu iela 12-47,
Tīraine, Mārupes nov.
LV-2167

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/500-2015
Arhīva nr.: 5-21/500-2015
Mērogs: 1 : 50

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		CD-3