



PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. LKS-62 koordinātu sistēma.
3. Baltijas augstumu sistēma.
4. Būvdarbu laikā ievērot visu virzāmo un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
5. Materiāli atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012.
6. Visas esošās caurklātes paredzētas demontēt un aizstāt ar jaunām caurklātīm.
7. Nobrauktuves izbūvēšanas līdz sarkanajai līnijai, ja nav norādīts citādi.
8. Nobrauktuves uz zemes gabaliem pilnībā mēru noapaļojumi ir ar R=3m, ja nav norādīts citādi.
9. Nogāzes izbūvēšanas ar slīpumu 1:1.5.

Paredzēta esošo Lattelecom kabeļu pārvietošana pa jauno trasu saskaņā ar 3.3.8. lēmumu "Viljestrāves, ārējo tīklu VST".

Vienam 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzpildītājam iesniegt VAS "Latvijas Valsts ceļi" Centrālās reģiona Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu.

Esošām glāzes vadu līkām, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas līkai pret "emagu" tipa līkai ar logotipu "Lattelecom".
Akas vārdiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju akas vārdiem asfaltētās ietīs ir jābūt "peldoša" tipa (40 t).

- Apzīmējumi:
- projektējamā kabeļu kanalizācija
 - projektējamā kabeļu aka KA PEH (800x800x850 mm)
 - demontējamā sakaru kanalizācija

PASŪTĪTĀJS:		Mārupes novada Dome	
OBJEKTS:		Kumales (no Ventas līdz Stīpeles ielai) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietussūknis kanalizāciju, Mārupē	
Izstrādāja	Uzdevs	Paraksts	Datums
Būvproj.vad. I.Voistrjakova			07.2014
Projektdarbs	I.Voistrjakova		07.2014
Pārbaudījis	B.France		07.2014
Lapas nosaukums		Ģenerālplāns ar inženiertekniskajiem savienoto plānu	
Līguma Nr.5.21/262-2013/1.4/026		Arhīva Nr.	
Mērogs:		1:500	
Stadija	Lapas	Rak.Nr.	
TP	2/3	GT-2-2	