

1

2

3

4

DARBU UN MATERIĀLU SARAKSTS

darbu apjoms

Nr.pk.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
1	Apgaismojuma armatūras montāža balstā	gab.	39	
2	Apgaismojuma balsta demontāža	gab.	25	
3	Apgaismojuma balsta montāža	gab.	58	
4	Apgaismojuma balsta konsoles montāža	gab.	33	
5	Apgaismojuma balsta pamata montāža	gab.	58	
6	Apgaismojuma armatūras demontāža	gab.	2	
7	Cauruļu montāža	m	560	
8	Esošo komunikāciju atšūrfēšana	gab.	65	
9	Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi	kompl.	1	
10	Kabeļa montāža balstā	m	592	
11	Kabeļa guldišana tranšejā	m	1354	
12	Kabeļa montāža caurulē	m	560	
13	Kabeļu gala apdares montāža 0,4 kV	gab.	116	
14	Kabeļu savienošanas uzmavas montāža	gab.	2	
15	Trases nospraušana, digitālā uzmērīšana	m	1645	
16	Tranšejas aizbēršana	m	1624	
17	Tranšejas rakšana	m	1624	
18	Tranšejas sagatavošana	m	1624	

materiālu saraksts

Nr.pk.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
1	Apgaismojuma armatūra SGS 102 ar Na-100W spuldzi	gab.	39	Saskaņot ar apsaimniekotāju
2	Apgaismojuma staba L veida konsole 1,5/1,0/15	gab.	27	Saskaņot ar apsaimniekotāju
3	Apgaismojuma staba T veida konsole 1,5/1,0/15	gab.	6	Saskaņot ar apsaimniekotāju
4	Apgaismojuma staba gumijas blīve	kompl.	58	
5	Apgaismojuma staba pamats P-1,3	gab.	33	
6	Apgaismojuma staba pieslēgspaile ar automātu	gab.	33	
7	Apgaismojuma stabs 6,5m	gab.	33	Saskaņot ar apsaimniekotāju
8	Automāts 1f6A "B"	gab.	33	
9	Caurule 750N d=50	m	381	
10	Caurule 450N d=50	m	179	
11	Kabelis AXP 4x35	m	2051	
12	Kabelis PPJ (MMJ) 3x1.5	m	351	
13	Kabeļu gala apdare 25-50mm EPKT0031	kompl	116	
14	Kabeļu savienojuma uzmava SMOE 81516	gab.	2	
15	Kabeļu signāllenta MBN	m	1624	
16	Sadalne LU-I korpuss	gab.	1	
17	Automāts 1f13A "C"	gab.	6	
18	Krēslas slēdzis "STEINEL" nightmatic 3000 ar laika releju	gab.	1	
19	Magnēt Palaid. uz DIN sliedes CL 02 7,5kW	gab.	1	
20	LU statne S	gab.	1	
21	Nosegkārba NK2	gab.	1	
22	Smiltis	m3	97	
23	Paligmateriāli	kompl.	1	

PIEZĪMES:

1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā.

2. Veicot cauruļvadu, armatūru un iekārtu montāžu ievērot ražotāju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un norādījumus.

3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.

VERTEX
PROJEKTI

SIA "VERTEX PROJEKTI"
"Mārtiņmuiža", Mārupes nov., LV 2167
Tel.: 67860127 Fax.: 67860128
www.vertexprojekti.lv

PASŪTĪTĀJS:

MĀRUPES NOVADA DOME

PROJ. NR.: TP-018-2014
PASŪT. NR.: TP-018-2014
STADIJA: TP
MARKA: ELT
SĒJUMA NR.: 1
MĒROGS:
LAPAS NR.: ELT-3

PROJ. VADĪTĀJS
ELT DAĻAS VAD.
PROJEKTĒJA

O.KOEMECS
A. HAZENS
A. HAZENS

30.06.2014.
30.06.2014.
30.06.2014.

OBJEKTS:

Rožu ielas posma rekonstrukcija

RĀSĒJUMS:

Darbu un materiālu saraksts

1

2

3

4