


a skatīt EL T-3 lapu



skatīt EL T-5 lapu

Piezīmes:

1. Projektējamo apgaismojuma līniju pieslēgt pie esošās apgaismojuma līnijas Kantora ielā.
2. Lielā ielā uzstādīt cinkotus metāla balstus ($h=6$) uz dzelzsbetona pamata ar ielu apgaismojuma ķermeņiem Philips SGP 304 (pilnu nosaukumu skatīt materiālu specifikācijā), 150W.
3. Starp proj. balstiem noguldīt proj. apg. līniju ar AXMK 4x35 kabeliem, kabelus guldīt ar atklāto metodi 0,7m dziļumā zaļā zonā un 1m dziļumā zem brauktuves. Šķērsojuma vietās ar citām komunikācijām ievērot minimālo vertikālo attālumu 0,25m.
4. Pie kokiem rakt ar rokām, kabelus pastumt zem saknēm. Posmos tuvumā kokiem kabelu izlikšanu izpildīt ar caurdurē metodi.
5. Gaismas ķermeņus aizsargāt ar "C" tipa automātiskiem slēdžiem balstos.
6. Apgaismes tīkla elektroapgādes līniju šķērsojošo koku un krūmu ciršanu/likvidēšanu skatīt ceļa daļā.

Pieņemtie apzīmējumi

- w0 — Projektētais apgaismojuma kabelis;
- — Projektētā kabeļa aizsargcaurule;
- Projektētais apgaismojuma balsts
- 1.0 Projektētā piesaiste

Pasūtītājs: Mārupes pagasta pašvaldība Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads				Objekts: Lielā ielas rekonstrukcija posmā no Kantora ielas līdz Daibes ielai, Mārupē	
				Adrese: Lielā iela, Mārupe	
				Lapas nosaukums: Lielās ielas plāns ar ceļa apgaismojuma tīkliem	
ELT vadītājs:		Natalja Gorbatenko		17.02.2014.	
Izstrādāja:		Natalja Gorbatenko		17.02.2014.	



©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autoritātes likumu