





NOBRAUKTUVĒS IEGULDĀMĀ CAURTEKA, M1:25



1. Caurtekas novietojumu plānā skatīt rasējumā CD-4 "Vertikālais plānojums".
2. Caurteku iegulda uz noblietēta šķembu pamata, h=30cm.
3. Caurteku aizber pa kārtām, vienlaicīgi no abām pusēm, katru kārtu noblietējot. Kārtas biezums 25-30cm.
4. Caurtekas galus nostiprina ar laukakmeņiem.
5. Caurteku posmu savienošanai izmanto tās pašas caurtekas ar analoģu diametru.

Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	Izmaiņu Nr.			
Projektētājs:  TIETPROJEKTS  <small>PS "Tālprojekts un SKA projekts", Skolas iela 21-604, Rīga, Latvija, LV-1010 Tālrunis: +371 67275710, +371 29462539, +371 29218204 E-pasts: t@lprojekts@gmail.com, www.tallprojekts.lv un www.skaprojekts.lv</small>				Pasūtītājs:		Pasūtījums:		
				Mārupes novada dome	5-21/258-2013			
Būvobjekts:				Pērses ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi un lietus ūdens novadīšanu , Marupē				
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums (gads, mēnesis)	Rasējums:	Stadija	Marka un numurs		
Būvprojekta daļas vadītājs	A. Veikšāns			Caurtekas	TP	CD-8		
Projektētājs	A.Veikšāns				Mērōgs:	1:25		
Pārbaudītājs	J.Rusinovs			Izlaidens datums: 2013	ArhTva Nr.	13-02		