

TEHNISKAIS APRĪKOJUMS

- 1. Tualetes pods, nerūsējošā tērauda
- 1A. Tualetes pods, nerūsējošā tērauda "satīti", cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, H=470
- 2. Izliene, GRP.
- 2A. Izliene, nerūsējošā tērauda, ar aukstā ūdens armatūru.
- 2B. Izliene, nerūsējošā tērauda ar pašnoslēdzošo aukstā ūdens armatūru (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).
- 3. Akritumu maisīna turētājs, metāla, krāsota balta krāsā, 3 gab.
- 4. Tvaletes papīra turētājs, nerūsējošā tērauda.
- 4A. Tvaletes papīra turētājs, nerūsējošā tērauda/GRP, pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
- 5. El. radiatori 1 kW ar termostatu, 3 gab.
- 6. El-ventilators/ventilācijas rēse, cinkota, 175x175 mm(siltuma sadale) ar GRP vadu, 1 komplekts
- 7. Dabiskā ventilācija, GRP, 4 gab.
- 8. Atētais apgaismojums, siliklplasta lampas korpusi, ar krāsju kustību sensoru, tumši pelēkā krāsā RAL7011, 42W, 230 V., 3 gab.
- 9. Iekšējais apgaismojums, ar kustību sensoru, 42W, 230 V., 2 gab.
- 10. Iekšējais apgaismojums, ar el. slēdzi, 2x42W, 230 V., 4 gab.
- 11. Dubulta kontaktligzda, 230 V.
- 12. Ārurvis, karsti cinkots metāla rāmis ar GRP pārklājumu RAL7035(gaiši pelēks) un 50 mm. izolāciju, 960x2050 mm., ar durvju slodīņu, bez sliekšņa. Uz durvīm piktogrammu attēls.
- 13. Ārurvis, divviru, karsti cinkots metāla rāmis ar stiklplasta pārklājumu RAL7035 (gaiši pelēks) un 50 mm. izolāciju, 1880x2050 mm., ar durvju slodīņu, bez sliekšņa.
- 14. Ārurvis, karsti cinkots metāla rāmis ar GRP pārklājumu: ārpusē RAL7035 (gaiši pelēks)/ iekšpusē RAL9010(balts) un 50 mm. izolāciju, 1120x2050 mm., ar uzstādītu durvju aizvēršanas mehānismu, ar durvju slodīņu, bez sliekšņa. Uz durvīm piktogrammu attēli, 2 gab.
- 15. Ūdens ņēvads ar ventilu (iztukšošanai ziemas periodā).
- 16. El. ņēvads.
- 17. Elektrības sadales skapis, 9 vietas.
- 18. PVC logs, balts, 330x900, atvērtams, vienvērtnes ar 1 atvēres pozīciju.
- 19. SP jumts GRP ar flīšiem, RAL9005 (melns).
- 20. SP sienu pārklājums (iekš.) GRP, RAL7035 (gaiši pelēks).
- 21. SP grīdsienu pārklājums GRP, RAL7035 (gaiši pelēks).
- 22. SP grīdas pārklājums GRP, RAL5024(gaiši zils) ar punktuot mehānisku rakstu.
- 23. SP sienu pārklājums (ārpusē): koka dēļi, neēvelēti, impregnēti (sist tīrīt), Tanalith-E (zaļgāns)
- 24. Montāžas metodes 15.3 aprīkojums, GRP plāksnes RAL7011 (pelēka krāsa).
- 26. Ūdens sildītājs Clage 1,5 kW ar karstā ūdens armatūru vai analogs.
- 27. Paceljami roku atbalsti invalīdiem, nerūsējošā tērauda, satin finish, 3 gab.
- 28. Sānu horizontālais roku atbalsts invalīdiem, nekustīgs, labais, nerūsējošā tērauda, satin finish.
- 29. Durvju pakaramais, 2 komplekts x 2 gab., nerūsējošā tērauda.
- 30. Zvana signālboga (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).
- 31. Šķidro zīņņu turētājs, nerūsējošā tērauda, 2 gab.
- 32. Durvju rokturis, nerūsējošā tērauda, piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

PAPILDUS APRĪKOJUMS





- 25. Lietus ūdens notekas (metāla), Ruukki, krāsā tumši pelēkā RR23.

ĒKAS UZSTĀDĪŠANA:

Ēka ir piemērota uzstādīšanai uz betona pamata, ēku nostiprinot ar stiprinājuma enkuriem. Betona pamata rasējums (pamata izmēri, caurulvadu izvietojums) ir jāizgatavo konkrētiem projektiem, ņemot vērā aprīkojuma tehniskos parametrus.

Izmēri mm. Augstuma līmeņi m.

Dat.		Izmēri		Dat.		Par.	
A	01214	Labots		Izstr.	27.11.14	E	T
B	070115	Labots		Pārē.			
C	280118	Labots		Apst.			
		Izstrādājums: SIA BELSS		Nomaņināts:			
		SP Virsbūve, tualetes/ noliktava		Nr.		Lapa 1	
		Plāns, fasāde		PRE-0730/1C		Lapa 2	
				Nomaņināts ar:			



Izmēri mm. Augstuma līmeņi m.

Dat.		Izmēri		Dat.	
A	10.12.14	Labots	1:55	Izstr.	27.11.14
B	07.01.15	Labots	1:55	Pārē.	
C	28.01.15	Labots	1:55	Apst.	
		Izstrādājums: SIA BELSS		Normatīvs:	
		SP Virsbove, tualetes/ noliktava		Nr.	
		Plāns, fasāde		PRE-0730/1C	
				Lapa 2	
				Formāts A4	

