ZEMES DARBU KARTOGRAMMA



								KOPĀ (m³)
UZBĒRUMS (m³)	4,30	134,60	149,40	92,10	55,40	35,10	128,70	133,00	+732,60
NORAKUMS (m³)	6,00			10,10	9,10				-25,20

VERTIKĀLAIS PLĀNS
ZEMES DARBU KARTOGRAMMA
M 1:500

N

ZEMES DARBA DAUDZUMS

DARBU NOSAUKUMS	UZBĒRUMS	NORAKUMS
ZEMES DARBU DAUDZUMS PĒC KARTOGRAMMAS	+ 732,60	- 25,20
ATLIKUMS PĒC BRUĢAKMENS IESEGUMA GULTNES IZBŪVES (h=54 cm, 2281.70 m²)		- 1232.10
ATLIKUMS PĒC SINTĒTISKĀ SEGUMA GULTNES IZBŪVES SKREJCEĻIEM (h=59.41cm, 1246.90 m²)		- 740,80
ATLIKUMS PĒC MĀKSLĪĢĀ ZĀLIEŅA GULTNES IZBŪVES FUTBOLA LAUKUMAM (h=72.40 cm, 7926.80 m²)		- 5739.00
ATLIKUMS PĒC ASFALTA IESEGUMA DEMONTĀŽAS (h(vid.)=20.00 cm, 3697.30 m²)	(+739.50)	- 739,50
ATLIKUMS PĒC AUGLĪGAS AUGSNES VIRSKĀRTAS NOŅEMŠANAS (h=15 cm, 7876.20 m²)	(+1181.40)	- 1181.40
Kopā:	+ 2653.50	- 9658.00

ZEMES DARBA BILANCE

DARBU NOSAUKUMS	MĒRVIEN.	APJOMS
PLANĒJAMĀS TERITORIJAS PLATĪBA	m²	11573,50
DARBU DAUDZUMS PĒC KARTOGRAMMAS	m³	757,80
BŪVGRUŽU AIZVEŠANA	m³	739,50
NOŅEMTĀS AUGLĪGAS AUGSNES VIRSKĀRTAS AIZVEŠANA	m³	1181,40
LIEKĀS GRUNTS AIZVEŠANA	m²	5083,60

KARTOGRAMMAS APZĪMĒJUMI

AUGSTUMA ATZĪMJU STARPĪBA +0.06 90.85 PROJEKTĒTĀ AUGSTUMA ATZĪME
90.79 ESOŠĀ AUGSTUMA ATZĪME
+1.34 APRĒĶINĀTS ZEMES DARBU APJOMS UZ NOTEIKTO PLATĪBU

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
	ESOŠS KOKS
	DEMONTĒJAMS APJOMS
	PROJ. MODUĻTIPA ĒKA
	BETONA APMALE 100.22.15
	BETONA APMALE 100.20.8
	BETONA APMALE 100.30.15
	BETONA APMALE 100.30/22.15
	PROJ. ZOGS 6m augsts ar necaurredzamu apakšējo daļu (h=2m)
	PROJ. AIZSARGTĪKLS 6m augsts
	PROJ. ZOGS 6m augsts
	PROJ. ZOGS 4m augsts ar necaurredzamu apakšējo daļu (h=2m)
	PROJ. ZOGS 4m augsts
	PROJ. NOROBEŽOJOŠA BARJERA
	PROJ. AKVADRENA
	PROJ. SMILŠĶĒRĀJS
	PROJ. BORTI MULTILAUKUMAM
	PROJ. SOLS UN ATRITUMU URNA
	PROJ. KAROGU MASTS
9.58	PROJ. AUGSTUMA ATZĪME
1.0%	PROJ. ŠĶĒRSKRITUMS
0.5%	PROJ. GARENKRITUMS

EKSPLIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
(1)	PROJ. LIELĀ KONTEINERTIPA ĒKA
(2)	PROJ. MAZĀ KONTEINERTIPA ĒKA
(3)	PROJ. TRIBIŅU ĒKA
(4)	PROJ. MULTISPĒĻU LAUKUMS AR NOJUMI (STRĪPROLS, FLORBOLS, IN-LINE HOKEJS, SLIDOTAVA)
(5)	PROJ. BASKETBOLA LAUKUMS
(6)	PROJ. FUTBOLA LAUKUMS
(7)	PROJ. VINGROŠANAS LAUKUMS
(8)	PROJ. BRUĢĒTS LAUKUMS (SKATUVES IZVIETOŠANAI)
(9)	PROJ. PLUDMALES VOLEJBOLA LAUKUMS
(10)	PROJ. ATKRITUMU KONT. NOVIETNE
(11)	PROJ. STĀVVIETA (ATRAŠ NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS TRANSPORTAM)
(12)	PROJ. AUTO STĀVVIETA
(13)	PROJ. REZERVISTU SOLIŅŠ
(14)	PROJ. KAROGU MASTI
(15)	PROJ. MAZĀS SKATĪTĀJU TRIBĪNES
(16)	PROJ. TABLO
(17)	ESOŠA SŪKŅU STACIJAS ĒKA
(18)	PROJ. UGUNSDZĒSĪBAS REZERVUĀRS

JAUNPROJEKTĒJAMO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
DT1	PROJ. DRENĀŽA
K2 K2	PROJ. LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
SPK1	PROJ. SADZĪVES SPIEDKANALIZĀCIJA
Ū1 Ū1	PROJ. ŪDENSAPGĀDE
K1	PROJ. SADZĪVES KANALIZĀCIJA
Ū2	PROJ. UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADS

Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			Objekts: Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve
		Paraksts	Datums	Adrese: Ķīvju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novads
TS sad.vad.	Lāsma Lediņa		31.05.2016	Lapas nosaukums: VERTIKĀLAIS PLĀNS ZEMES DARBU KARTOGRAMMA
Izstrādāja	Zane Grava		31.05.2016	

Atbildīgais projektētājs: SIA "BM Projekts" Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Tālr.: +371 29762207

©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņa ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/695-2015
Arhīva nr.: 5-21/695-2015
Mērogs: 1:500

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
BP		TS-3