



2.stāva plāns. M 1:100  
Korpus "C"



ALU SARKAKSTS			
Nr	MARKA	IZM. PL. x H (mm)	SKATĪS (GAB.)



- PIEKĀRTO GRIESTU SARKAKSTS
- Tips 1 - "U-Raster" režģveida griesti ar 10x307mm U-veida Alum. profilu, ar režģa acs izmēru 100x100 mm. Tons RAL-1035 (zelta).
- Tips 2 - EBS "Athena" - Rūpību tipa minerālsķiedras plātnes 600x600 mm, baltas, parastās. Piek.gr. sist. B1 S/Dx15.
- Tips 3 - EBS "Rader" - Rūpību tipa minerālsķiedras plātnes 600x600 mm, baltas, mitrumdošas. Piek.gr. sist. B1 S/Dx15.
- GRĪDU SARKAKSTS
- LINOLEIS (esošā grīdas konstr.uz atz. +3.600)
- FLĪŽU GRĪDA ( ar hidroizol. uz atz. +3.580)
- FLĪŽU GRĪDA ( uz kapņu laukumiņiem)
- SALA IZTURĪGU FLĪŽU IESĒGUMS (ar hidroizol. un el. apsildīt. uz atz. +3.570)

LIETOTIE APZĪMĒJUMI

- Esošā fibro bloku siena b=150 mm, b=250 mm
- Jauna fibro bloku siena b=150 mm
- Esošā vīdējā stiepslens b=150 mm
- Esošā stiepslens b=80 mm
- Jauna stiepslens b=80 mm
- Jauna durvju aļlas izveide
- Fibro bloku b=250mm siena.

- Esošā fibro bloku siena ar stipr. gaīsa šķīdātāju un kļedžu apdār. b=435 mm
- Esošā fibro bloku siena ar stipr. un apmetumu, b=400 mm
- Esošā fibro bloku siena ar gaīsa šķīdātāju un kļedžu apdār. b=350 mm
- Teļpas nr. pēc teļpu eksplikācijas

- Esošā augstuma atzīme
- Griezumā apzīmējums
- Silpuma apzīmējums
- Esošā grīdas tipa apzīmējums

- Esosū plekarto griesū apzīm.
- Esosū UK traps grīda- apzīm.
- Esosū āršienu, stāpsienu apzīm.
- Esosū iekšējo vītņu apzīmējums
- Jaunu iekšējo vītņu apzīmējums

2. Stāva teļpu eksplikācija

Nr.p.k.	Teļpu nosaukums	Platība m2	Grīdas tips	Piek.gr. tips
Korpus "C"				
2-67	Gatēnis	84.20	6	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-67/1	Līta teļa			ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-67/2	Kabineis	21.80	6	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-67/3	Gatēnis	14.40	6	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-68	Prekšteļpa	1.60	7	ap. atz. +6.30 TIPS 3 ap. atz. +6.30
2-69	Tualete	1.60	7	ap. atz. +6.30 TIPS 3 ap. atz. +6.30
2-70	Tualete	1.50	7	ap. atz. +6.30 TIPS 3 ap. atz. +6.30
2-71	Prekšteļpa	1.70	7	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-72	Prekšteļpa	8.80	6	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-73	Mazgāšanas teļa	2.70	7	ap. atz. +6.30 TIPS 3 ap. atz. +6.30
2-74	Duļsas teļa	2.30	7	ap. atz. +6.30 TIPS 3 ap. atz. +6.30
2-75	Tualete	3.90	7	ap. atz. +6.30 TIPS 3 ap. atz. +6.30
2-76	Kabineis	20.00	6	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-77	Kabineis	20.30	6	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-78	Kabineis	20.40	6	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-79	Kabineis	21.80	6	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-80	Alpūdas teļa	12.80	6	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-81	Kabineis	11.60	6	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
2-82	Kāpņu teļa	15.00	8	ap. atz. +6.30 TIPS 2 ap. atz. +6.30
KOPĀ:		266.40		

Vasaras ārtēļpu platību eksplikācija			
Nr.p.k.	Teļpu nosaukums	Platība m2	Grīdas tips
Korpus "C"			
9	Terase	54.00	10
KOPĀ:		54.00	

- PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros, bet augstuma atzīmes metros.
2. \* - markētos izmērus būvējot precizēt.

**Projekta Nr. : 194**

Projekcijas firma  
SIA "VEJA"  
Skolas iela 21-6-12,  
LV-1010, Rīga, Latvija  
tel./fax. 67236924 LR UR Nr. 4000301365  
e-mail: eja@e-ide.lv blvk. t. Nr. 2312-PA

**Pasūtītais:**  
Mārupes novada dome  
(Reģ.Nr. 90000012827)

**Objekts:**  
Mārupes novada domes ēkās  
teļpu vienārtšošā atļauošana.  
Daugavas iela 29, Mārupē, Mārupes novads.

**Rasējuma nosaukums:**  
2. Stāva plāns. Korpus "C".

**BPV** E. Dzenis mob. 2 9277095

**Arhitekts** G. Kupča- Matuzāne

**Licenzēts - ArchiCad 8.0** Lic. Nr. 5105502

**Datums:** 07.03.2017. **Mērogs:** M 1:100 **Stadija** BP **Lapas Nr.** AR-9