




Griezums 1-1 (2. seguma tips)




Ietves izbūve pie brauktuves




Tipveida šķērsprofils bez nomales (1. seguma tips)



Betona apmaļu izbūves shēmas (M 1:25)




Betona apmale 100.30.15. vai 100.22.15. vai 100.30/22.15
Betons C 20/25, S=0.07m <sup>2</sup> , h(min)=10cm
Minerālmateriālu maisījums (0/45), S=0.17m <sup>2</sup> , h(min)=15cm



Betona apmale 100.20.8.
Betons C 20/25, S=0.04m <sup>2</sup> , h(min)=10cm
Šķembu maisījums, S=0.11m <sup>2</sup> , h(min)=10 cm

Tipveida šķērsprofils ar nomali (1. seguma tips)



Minerālmateriālu maisījums (0/16), h=6 cm
Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=10 cm
Minerālmateriālu maisījums (0/56), h=15 cm
Salizturīgā kārtā, h=30 cm
Esošā grunts (sabļīvēta)

Karstais asfalts, h=6cm, SIII, AC16 surf
Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=10 cm
Minerālmateriālu maisījums (0/56), h=15 cm
Salizturīgā kārtā, h=30 cm
Esošā grunts (sabļīvēta)

Piezīmes:

1. Visi izmēri un augstumi doti metros.
2. Vietās, kur nav doti griezum, izmantojamās konstrukcijas, kas norādītas griezum un šķērsgriezum.
3. Visas konstrukcijas izbūvējamās atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014".
4. Betona apmaļu izbūves apjomos jāiekļauj minerālmateriālu maisījuma un betona pamatu apjomi.

Pasūtītājs: Mārupes novada pašvaldība Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads LV - 2167				Objekts: Iekškvartāla ceļa posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde Jaunmārupē, Mazcenu alejā		<b>SIA "Baltex Trust"</b>  reģ. Nr. 40103094875 Birojs: Rīga, Elijas iela 2/4, tālr./fakss 7503907, mob. 29169570, baltex.trust@inbox.lv		
				Adrese: Mazcenu aleja, Jaunmārupe				
				Lapas nosaukums:  <b>Tipveida šķērsprofili Griezums 1-1 Tipveida elementi</b>		Līguma nr.: 5-21/242-2014 Arhīva nr.: 5-21/242-2014 M 1 : 50 / 25		
Būvpr. daļ. vad.	D. Dāle		10.06.2014			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
Izstrādāja	D. Dāle		10.06.2014			TP		CD-3