


1:500

20m 15m 10m 0m 10m 20m

1 cm plānā atbilst 5 m dabā

PROJEKTA APZĪMĒJUMI

- -projektētā ass
- -asfalta seguma mala
- -nomales seguma mala
- -nogāze
- -tekne, nogāzes pēda
- -būvdarbu robeža
- -nocērtamie koki
- -demontējamie objekti
- -caurteka

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. LKS-92 koordinātu sistēma.
3. Baltijas augstumu sistēma.
4. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības
5. Materiāli atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012"
6. Esošo žogu pārcelšana uz ielu sarkanajām līnijām.

| Seguma apzīmējums plānā | Seguma konstrukcija | Seguma kārtu nosaukumi |
|---|---|---|
| |  | 1. Karsta asfalta saistes dilumkārta AC-11 h=4cm<br>2. Karsta asfalta apakškārta AC-22 base h=6cm<br>3. Minerālmateriālu maisījums 0/45 h=10cm<br>4. Minerālmateriālu maisījums 0/56 h=25cm<br>5. Salizturīgais slānis $h_{min}$=40cm<br>6. Esošā pamatne |
| |  | 1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s h=10cm<br>2. Minerālmateriālu maisījums 0/45 h=10cm<br>3. Minerālmateriālu maisījums 0/56 h=25cm<br>4. Salizturīgais slānis $h_{min}$=40cm<br>5. Esošā pamatne |
| |  | Zālāja atjaunošana, apzaļumošana<br>1. Augu zeme, apsēta ar daudzgadīgas zāles sēklām, h=10cm<br>2. Esoša pamatne |

SIA *imink*

PASŪTĪTĀJS: Mārupes novada dome

OBJEKTS: Lielās ielas rekonstrukcija no Zeltiņu ielas līdz Kantora ielai

| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums |
|---|---|---|---|
| Proj.vad. | A.Kreilis | | 08.2013. |
| Proj.d.vad. | I.Veļikanova | | 08.2013. |
| Projektēja | I.Veļikanova | | 08.2013. |
| Pārbaudīja | A.Kreilis | | 08.2013. |

Lapas nosaukums: Izbūves plāns Lielā iela Pk 16+00 - Pk 18+00

Līguma Nr. -
Arhīva Nr. -

Mērogs: 1:500

| Stadija | Lapas | Ras.Nr. |
|---|---|---|
| TP | 2/5 | GT-2-2 |