

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI:

- proj. apgaismojuma kabelis;
- proj. aizsargcaurule;
- proj. apgaismojuma balsts H=4m ar gaismekli NELLA 37W LED;
- proj. apgaismojuma balsts H=6m ar gaismekli VIZULO 2 68W LED.

PIEZĪMES:

1. Pirms tranšejas rakšanas atšurfēt citas šķērsojamās komunikācijas;
2. Kabeli guldīt ar rakšanas paņēmienu guldot to 0,7 m dziļumā zaļajā zonā, zem ceļiem, ietvēm un lebraucamiem ceļiem 1m dziļumā visā tā garumā ievelkot to aizsargcaurulē;
3. Pietuvinājumos kokiem, kas maz dēļ par 2 m tranšeju rakt bez mehāniskiem saudzējot koku saknes;
4. Kabeli visā tā garumā, 0,3 m augstumā virs kabeļa, pārklāt ar brīdinājuma lentu;
5. Apgaismojuma tīklus izbūvēt vienlaikus ar pārējām projekta daļām;
6. Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ra.žotāju izdotās instrukcijas.

Pasūtītājs:			
Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			
		Parakstu	*Datums*
ELT sad. vad.:	*Kārlis Kalniņš*		*20.05.2015*
Izstrādāja:	*Kārlis Kalniņš*		*20.05.2015*

Objekts:
Mārupītes krastu apstādījumi, Mārupe

Adrese:
"Mārupītes gatves promenāde", Zemesgabals Mārupītes gatvē 2A...

Lapas nosaukums:
Mārupītes krasta celiņa apgaismojuma plāns

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
"Paparāes"-3, Spuņģeems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
Tālr.: +371 29762257

©BM projekts
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/171-2015		
Arhīva nr.: 5-21/171-2015		
Mērogs: 1:250		
Stadija	*Lapas*	*Ras. Nr.*
TP		*ELT-3*