



**MDC** Mērcniecības Datu Centrs  
 Pārbaudīts un reģistrēts pašvaldības ADTI datu bāzē ar Nr. TP 253665  
 2023. gada 29. augusts  
 tālr.: +371 67496833 e-pasts: infodati@mdc.lv www.mdc.lv www.topografija.lv

- Piezīmes darbu veikšanai:**
- Visi izmēri doti metros, ja projektā nav norādīts citādi;
  - Rasējumu izbūves un segumu plāns skatīt kopā ar citiem projekta rasējumiem;
  - Detalizētus visa veida inženieritku izbūves risinājumus skatīt projekta inženierkomunikāciju daļās;
  - Visa veida rezerves caurules un pazemes inženieritku izbūvē pirms seguma virskārtas būvniecības;
  - Projektētās segas konstrukcijas detalizētāk skatīt rasējumā "Šķērsgriezumi" un projekta Skaidrojais apraksts;
  - Pirms satiksmes organizējošo līdzekļu uzstādīšanas, saskaņojot tos LVCI!
  - Ceļa zīmes ir uzstādāmas saskaņā ar LVS 77;
  - Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem d=69 mm, kas iestiprināti betonā B15;
  - Balstus ietvē vai nomalē uzstādīt ne tuvāk par 0,8 m no brauktuves malas;
  - **Izbūvējot ceļa zīmju balstus pārīcināties par inženierkomunikāciju novietojumu balstu tuvumā, tās atšurējot**
  - Ceļa apzīmējumi ir izbūvējami saskaņā ar LVS 85;
  - Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā izstrādā būvuzņēmējs, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 842.;
  - Satiksmes organizācijas informācijas zīmju norādāmos tekstus pirms zīmju izgatavošanas precīzēt un papildus saskaņojot LVC satiksmes inženieriem;

- Darbu veikšanas secību skatīt projekta 1. daļā "Vispārējā daļa", sadaļā "Skaidrojošais apraksts";
- Plāna nosprašana ir veicama pēc rasējumiem "Vertikālais un horizontālais plāns";
- Veicot rakšanas darbus esošu komunikāciju tuvumā, veikt to aizsardzību un nostiprināšanu;
- Veicot būvdarbus, ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus;
- Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām;
- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu, specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē;
- **Kabeļus guldīt 0,7m dziļumā no projektējamās un esošās zemes virsmas, bet zem brauktuves - 1,0m PVC caurulēs. Esošos kabeļus aizsargāt ar saliekamo aizsargcaurulī.**
- Kabeļi visā tā garumā, 0,3m augstumā virs kabeļa, pārklāt ar brīdinājuma lentu;
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru;
- Projekta risinājumu būvniecībai ir iespējams pielietot analogus citu ražotāju produktus, kas tehniski nav sliktāki par projektā norādītajiem, tos obligāti saskaņojot ar projekta autoru;
- Atjaunojamie zālāji un rekultivējamās teritorijas ir izbūvējamas atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023" prasībām;
- Visi darbi izpildāmi ievērojot spēkā esošos normatīvos dokumentus un ražotāju izdotās instrukcijas.

**Projektētie plāna apzīmējumi**

	Brauktuve ar karstā asfalta segumu		Brauktuves apmale 100.22.15 (Izcelta 8 cm)
	Veļoceļš ar karstā asfalta segumu		Brauktuves slīpā apmale 100.30./22.15
	Ietve ar betona bruģa segumu		Brauktuves apmale 100.22.15 (Izcelta 0 cm)
	Nobrauktuve ar betona bruģa segumu		Iebrauktuves slīpā apmale
	Brauktuve ar granīta bruģa segumu		Ietves apmale 100.20.8
	Laukakmens bruģa segums		Brauktuves ass
	Salaidums ar esošo asfaltbetona brauktuvi		Brauktuves horizontālie apzīmējumi un to garums
	Pārbruģēts esošs betona bruģis		Projektētās un esošās ceļa zīmes
	Esošo kabeļu ieaūlošana, d160, 750N		Projektētie lietus kanalizācijas tīkli
	Esošo kabeļu ieaūlošana, d110, 750N		Projektētie apgaismojuma kabeli un laterna



**Būvniecības ierosinātājs:**  
**Mārupes novada pašvaldība,**  
 reģ. Nr.90000012827,  
 Daugavas iela 29, Mārūpe, LV-2167

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
TS-CD d.vad.	Didzis Dāle		30.01.2024.
Izstrādātājs	S. Petrovskis		30.01.2024.

**Objekts:**  
 Pededzes ielas pārbūve, posmā no Daugavas ielas līdz Lielai ielai

**Adrese:**  
 Pededzes iela

**Lapas nosaukums:**  
 Satiksmes organizācijas plāns

**BM PROJEKTS** SIA "BM-projekts"  
 Būvķ.reģ.Nr. 7008-RA2  
 Ezīši, Mārūpes pag.,  
 Mārūpes nov., LV-2166  
 tālr.: +371 29762257

©All rights reserved  
 ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: 1/4-2/144-2023  
 Arhīva Nr.: 1/4-2/144-2023  
 Mērogs: 1:500

Stadija	Lapas	Marka	Ras. Nr.
BP		TS-CD	TS-CD-7